ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Нови Сад, 2013. године

САДРЖАЈ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ
3. ИМОВИНА
4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА
5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
6. ПРОГРАМИ РАДОВА ЗА 2012. ГОДИНУ
6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање
6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО
6.2. Реализација програма одржавања и функционисања Хс ДТД
6.3. Програм изградње, реконструкције и одржавања водних објеката
6.3.1. Заштитни водни објекти
6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката
6.3.1.2 Регулационо – санациони радови
6.4. Одбрана од поплава од спољних вода
6.5. Програм одржавања регионалних система и малих брана
6.6. Инвестициони радови у водопривреди
6.7. Заштита вода
6.8. Газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката
6.9. Коришћење и заштита осталих природних ресурса
6.10. Активности на пословима рибарства
7. РАЗВОЈ
7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја водне делатности
7.2 Међународна сарадња
8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА
10.ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП
11. ПРИХОДИ
12.РАСХОДИ
13.РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА
14.ПРИЛОЗИ

1. 1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад (у даљем тексту: ЈВП) основано је Одлуком Скупштине АП Војводине од 8.05.2002. године ("Сл. лист АПВ" бр.7/02), а званично започело са радом од 01.03.2003. године. Предузеће је уписано у регистар решењем Трговинског суда у Новом Саду бр. I Фи 2146/2002 од 11. 06. 2002. године, а решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 5881/2005 од 21.03.2005. године преведено у регистар привредних субјеката. Делатност ЈВПВоде Војводине је одрживо управљање водним ресурсима којима се обезбеђује планско одржавање и унапређење водног режима - водна делатност, која обухвата: газдовање водним ресурсима; искоришћавање и употреба вода; заштита од штетног дејства вода; заштита вода од загађивања.

2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ

ЈВП је организовано као јединствена целина са организационим деловима, у свему према Статуту и Правилнику о организацији и систематизацији послова. Органи управљања у предузећу су Управни одбор, директор и Надзорни одбор, које именује Оснивач, на период од четири године. Управни одбор има председника и 10 чланова, а Надзорни одбор председника и 4 члана. У ЈВП Воде Војводине је на дан 31.12.2012. године било запослено 462 лица од укупно 464 запослених колико је предвиђено Програмом пословања за 2012. годину и одобрено од стране Оснивача. Од наведеног броја 460 лица је било запослено на неодређено време, а 2 лица на одређено време. У односу на укупан број запослени гледајући по стручној спреми било је 148 лица са високом стручна спремом, 29 са вишом стручном спремом, односно ВКВ, 154 са средњом стручном спремом и 131 лице са нижом стручном спремом.

3. ИМОВИНА

Имовину ЈВП чине водни и други објекти, постројења, уређаји, опрема, покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права укључујући и права коришћења добара у државној својини, односно добра од општег интереса.

4. ТЕРИТОРИЈА УПРАВЉАЊА

ЈВП својом делатношћу покрива територију АП Војводине на површини од 21.505 км^2 са око 2 милиона становника. Скоро 46% Покрајине налази се испод нивоа великих вода у рекама, а 1.840.000 ха или 85% укупног земљишта угрожено је површинским и подземним водама. Насипи, канали, уставе, црпне станице, магистрални и детаљни канали у Војводини чине живот могућим. Од 1% велике воде угрожено је око милион хектара плодног земљишта, 260 насеља и 1,2 милиона становника. Укупна дужина одбрамбених насипа је 1.460,02 км. Око 100 локалитет је угрожен процурењем и ерозијом обале.

5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Законом о водама уређује се правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона као и друга питања значајна за управљање водама (члан 1).

Водна делатност је делатност од општег интереса, а послови су разврстани на основу области: уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода, заштита вода од загађења, изградња, одржавање и управљање мелиорационим, регионалним и вишенаменским хидросистемима и остали послови од општег интереса.

Средства за финансирање, у области управљања водама, обезбеђују се из буџета Републике Србије , Аутономне Покрајине, водних накнада, концесионе накнаде и осталих извора.

Накнаде за воде су јавни приход и чине их:

1. накнада за коришћење водног добра;
2. накнада за испуштену воду;
3. накнада за загађивање вода;
4. накнада за одводњавање;
5. накнада за коришћење водних објеката и система;

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине које је основано за обављање водне делатности на територији АП Војводине, управља водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини, и брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању. ЈВП управља и бранама са акумулацијама, преводницама на каналима и системима за наводњавање, осим објектима које су правна лица изградила за своје потребе.

За радове и активности по Програму пословања ЈВП у 2012. години за послове од општег интереса финансирање се вршило из:

1. буџета АПВ
2. буџета градова, локалних самоуправа
3. буџета Републике Србије
4. сопствених средстава

Сопствена средства чине наплаћена средства од накнада из претходног периода која су до 2011. године била приход ЈВП.

Средства из буџета АП Војводине обезбеђују се од:

a) наплаћених накнада које се евидентирају у Буџетском фонду за воде, а распоређују се по основу Годишњег програма коришћења средстава. Вредност радова и појединачне позиције су утврђене Уговором са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
b) давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини која се користе на основу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, са циљем реализације радова на одводњавању посебно угрожених подручја и радова на изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа који су у функцији одбране од поплава.

Средства из буџета локалних самоуправа (градова, општина и месних заједница) као учешће у заједничком финансирању, коришћена су за радове на побољшању функционалности система за одводњавање.

6. ПРОГРАМИ РАДОВА У 2012. ГОДИНЕ

Одржавање водних објеката, технички и финансијски, представља најзначајни део за функционисање водопривреде на подручју Војводине.

Табела финансирања радова и активности у водопривреди у 2012. години

(износи у табели су у динарима)

	ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА	Потребно	Реална средства 2012. Фонд за воде АПВ	Извршени радови	Различити извори финансирања из АПВ[1)]	Извршени радови	Остали извори финансирања (РС, СБ, ЕУ, сопст. ср)	Извршени радови	Укупно 2012.	Укупно извршени радови 2012.
1	**одржавање система за одводњавање**	**3 110 384 458**	**727 949 772**	**721 120 432**	**964 839 280**		**296 477 302**	**225 985 169**	**1 989 266 354**	**947 105 601**
	- редовно одржавање система за одводњавање	3 110 384 458	605 000 000 94 949 772 28 000 000	605 000 000 94 949 772 21 170 660			296 477 302	225 044 925		
	- суфинансирање				964 839 280					
2	**одржавање заштитних објеката**	**626 000 000**	**160 000 000**	**157 270 131**	**210 000 000**	**171 085 372**	**80 000 000**	**16 397 065**	**450 000 000**	**344 752 568**
	- редовно одржавање заштитних објеката	569 000 000	150 000 000	150 000 000	210 000 000	171 085 372				
	- одбрана од поплава	57 000 000	10 000 000	7 270 131						
	- радови на репродукцији шума						30 000 000	9 497 049		
	- радови на подизању и унапређењу шума						50 000 000	6 900 016		
3	**одржавање и функционисање Хс ДТД**	**712 128 750**	**462 779 032**	**371 824 450**					**462 779 032**	**371 824 450**
	УКУПНО 1-3	***4 448 513 208***	***1 350 728 804***	***1 250 215 013***	***1 174 839 280***	***171 085 372***	***376 477 302***	***242 382 234***	***2 902 045 386***	***1 663 682 619***
4	-одводњавање на посебно угроженом подручју АПВ				300 000 000	267 956 893			**300 000 000**	**267 956 893**
5	- програм двонаменски системи за наводњавање на подручју АП Војводина						480 904 764	248 250 851	**480 904 764**	**248 250 851**
	УКУПНО 1-5	***4 448 513 208***	***1 350 728 804***	***1 250 215 013***	***1 474 839 280***	***439 042 265***	***857 382 066***	***490 633 085***	***3 682 950 150***	***2 179 890 363***

	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ								
6	- регулационо санациони радови	66 000 000	52 528 300					**66 000 000**	**52 528 300**
7	- радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса	3 110 000	2 948 538			7 000 000	9 350 000	**10 110 000**	**12 298 538**
8	- инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана	28 000 000	26 296 223					**28 000 000**	**26 296 223**
9	- изградња, реконструкција и санација водних регионалних система	30 000 000	16 018 356					**30 000 000**	**16 018 356**
9a	- изградња, реконструкција и санација водних регионалних система (уговор из децембра 2012.)	90 000 000						**90 000 000**	**-**
10	- инвестиције у водопривреди финансиране од Светске Банке					1 673 168 000	786 629 541	**1 673 168 000**	**786 629 541**
	УКУПНО 6-10	***217 110 000***	***97 791 417***			***1 680 168 000***	***795 979 541***	***1 897 278 000***	***893 770 958***
	ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ								
11	- припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад, решавање имовинско-правних односа	17 614 968	14 780 000			65 885 032		**83 500 000**	**14 780 000**
12	- израда пројектне документације за наводњавање					36 429 000		**36 429 000**	**-**
13	- активности у међудржавној сарадњи					35 000 000	19 044 270	**35 000 000**	**19 044 270**
	УКУПНО 11-13	***17 614 968***	***14 780 000***			***137 314 032***	***19 044 270***	***154 929 000***	***33 824 270***
14	Механизација за одржавање водних објеката (докапитализација)			20 000 000				**20 000 000**	**-**
	СВЕ УКУПНО 1-14	**1 585 453 772**	**1 362 786 430**	**1 494 839 280**	**439 042 265**	**2 674 864 098**	**1 305 656 896**	**5 755 157 150**	**3 107 485 591**

6.1. Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програмом је реализовано 947 милиона динара, што је 30% у односу на потребне радове по Програму од 3.110,3 милијарде динара (100% по нормативима), односно 75% у односу на План од 1.259,5 милијарди динара који је конципиран на бази висине накнаде, прилог бр. 1. Реализовани радови су у висини расположивих средстава, односно сходно средствима која су убрана и предвиђена за ту намену. Недовољна финансијска средства у последњих 20-ак година довела су до умањења функционалности система за одводњавање и до 50% од пројектом предвиђеног. Радови из Програма, обзиром на ограничена средства, подразумевају приоритетне и хитне радове на каналској мрежи и објектима, а све у циљу функционисања система за одводњавање (измуљење каналске мреже, разастирање нових и старих депонија ради побољшања ефеката одводњавања, уништавање сувишне биљне вегетације тарупирањем и редовном одржавању и санацији мостова и пропуста који се налазе на каналској мрежи).

Настављен је тренд да се појачају радови на уништавању биљне вегетације тарупирањем и сматрамо да је остварен бољи ефекат одводњавања на тим деловима система за одводњавање.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2012. год. закључио је Уговор са ЈВП „Воде Војводине“ о уређењу пољопривредног земљишта – одводњавање на посебно угроженим подручјима на територији АП Војводине. Уговорени су радови у износу од 300 мил. дин. Спроведена је јавна набавка за радове на 17 планских водопривредних подручја: Западна Бачка, Бачка, Дунав, Криваја, Северна Бачка, Средња Бачка, Шајкашка, Горњи Банат, Средњи Банат, Јужни Банат, Тамиш-Дунав, Подунавље, Ушће, Галовица, Хидросрем, Шидина и Сава. Вредност уговорених радова са инвеститорским трошковима је 296 мил.дин. Радови изведени у вредности 267 мил.дин. У 2012. год. извршени су радови по уговорима из 2011. год. у вредности од 50,8 мил. дин.

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште закључило је Уговор са ЈВП Воде Војводине за санацију (ревитализацију) двонаменске каналске мреже за наводњавање. Радови су уговорени у вредности од 480,9 мил. дин. Спроведена је јавна набавка за све радове на 11 мелиоративних подручја Западна Бачка, Бачка, Дунав, Северна Бачка, Сента, Шајкашка, Горњи Банат, Средњи Банат, Јужни Банат, Тамиш-Дунав, Хидросрем. У 2012. год. извршени су радови у вредности од 248 мил.дин. Радови су обустављени крајем септембра због застоја у финансирању радова на ревитализацији двонаменске каналске мреже од стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије. Очекује се наставак у 2013. год.

У току 2012. године, са локалном самоуправом, настављено је учешће у заједничком финансирању дела радова на побољшању функционалности система за одводњавање (суфинансирању) на подручју града Сомбор, општина Оџаци, Бачка Паланка и месних заједница: Богојево, Гложан, Војка, Шатринци, Никинци и Платичево. Укупан износ уговорених радова на заједничком финансирању износи 60 мил. дин., од чега је учешће ЈВП-а 26 мил. дин., а општина 34 мил. Извршени радови из средстава општина износе 24 мил. дин., а преостали део ће бити извршен у 2013. год. Део радова који је финансирало ЈВП «Воде Војводине» извршен је кроз Програм редовног одржавања и обзиром на реализацију редовног одржавања износи 75%, а преостали део ће такође бити извршен у 2013. год. Поред наведеног, извршени су и радови на суфинансирању уговорени у 2011. год. у износу од 75 мил. дин.

Значајно је истаћи нови Програм који је покренут од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство заједно са месним заједницама и општинама на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У Програму су узеле учешће 36 општине и 178 месних заједница, Покрајински секретаријат и ЈВП Воде Војводине. Закључени су уговори у вреднопсти 916 мил. дин. (трећина месне заједнице, Покрајински секретаријат и ЈВП Воде Војводине). Како су уговори потписани у новембру ЈВП Воде Војводине је до краја године успело да закључи уговоре са Извођачима радова. Реализација радова се очекује у 2013. год. Од реализације овог програма очекује се знатно побољшање ситуације на каналској мрежи за одводњавање.

6.1.1. Радови на каналској мрежи система за одводњавање из програма ХМО (пријемници употребљених вода у каналску мрежу система за одводњавање)

На свим планским водопривредним подручјима на територији Војводине из програма ХМО изведени су радови у износу од 21 милиона динара. Услед испуштања употребљених вода у хидромелиорационе канале од стране загађивача долази до повећане потребе за одржавањем каналске мреже у функционалном стању, међутим мала реализација радова је резултат слабог прилива накнаде за те намене.

6.2. Програм одржавања и функционисања Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД у 2012. години је планиран у износу од 462.779.032,00 динара. Вредност извршених радова у 2012. износи 371.824.450,75 динара, што исказано у процентима износи 80,35 % планираног износа. Међутим, овај износ извршених радова представља само 52 % од потребних радова према 100 % норматива.

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД се састоји из функционалних послова, редовних радова одржавања, посебних радова одржавања, израде пројектне документације и на крају непредвиђених радова, хитних интервенција и специфичних радова.

Функционални послови

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 151.933.155,45 динара што износи 102,8 % од планираних радова. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљањем водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД односно трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Ови радови незнатно одступају од планираних средстава односно крећу се у оквиру предвиђеног.

Редовни радови одржавања

Редовни радови на одржавању канала и објеката су извршени у износу од 161.347.908,04 динара, што озноси 80 % од планираних 201.644.560,59 динара.

Највећи радови на одржавању канала су изведени на измуљењу канала пловним багерима. Од планираних 350.000 м^3 измуљено је 289.921 м^3, односно 82,1 %. Вредност изведених радова на уклањању наноса из корита канала пловним багерима износи 94.899.840,93 динара. Осим ове позиције, значајнији радови на одржавању канала чине сечење шибља механизацијом у износу од 17.595.851,00 динара и кошење подводног растиња пловним косачицама у износу од 7.830.424,05 динара.

Одржавање објеката састоји се од одржавања хидрообјеката (устава, преводница, црпних станица) и осталих објеката (сталних и покретних мостова, помоћних гредних затварача, пловне дизалице "Мостонга" итд).

Укупна вредност извршених радова на редовном одржавању објеката, што подразумева грађевинско, машинско и електроодржавање, износи 18.849.806,87 динара, што представља 72% од планираних 26.117.729,00 динара.

За ову врсту радова коју претежно изводе запослени у сектору за ХС ДТД са сопственом специјализованом механизацијом и средствима рада, може се рећи да је за веће извршење радова потребно појачати стручни кадар на припреми, надзору и извођењу радова (инжењери одржавања и руковаоци механизације) што би сигурно имало ефекта на укупну количину и квалитет изведених радова.

Посебни радови одржавања

За посебне радове одржавање, под којима се подразумевају реконструкције, средње и веће поправке, односно ремонти на каналима и објектима, је за 2012. годину планирано 97.000.000,00 динара, од чега укупна вредност извршених радова на овој позицији износи 54.276.370,96 динара, односно 55,9 %. Ови радови су посебно значајни имајући у виду потребе за довођењем система у пројектовано стање, односно санирање одређених објеката и канала који нису у довољној мери у функцији.

Анализом приказане реализације програма одржавања и функционисања Хс ДТД за 2012. годину, уочава се тренд заостатка извршења посебних радова одржавања, где је проценат извршења већ од 2011. године стално испод 50% у односу на планиране активности. Евидентан је недостатак финансијских средстава за ове врсте радова што има за последицу заостатак у извршењу активности које се односе на инвестиционо одржавање, санације, реконструкције и адаптације хидрообјеката.

Осим недостатка средстава за посебне радове одржавања објеката, на лошије извршење утиче и недовољан број инжењера који врше припрему и надзор над извођењем ових радова.

Као генерални закључак може се рећи да последњих неколико година постоји забрињавајући тренд смањења нивоа улагагања финансијских средстава у инвестиционо одржавање устава, преводница, црпних станица и осталих објеката Хс ДТД. Поред овога проблема постоји и недостатак инжењера који не могу да адекватно одговоре повећаним потребама како за одржавањем, тако и за развојем ХС ДТД у свим његовим областима као што су наводњавање, снабдевање водом, пловидба, сигурност објеката. Значај Хидросистема ДТД као јединственог инфраструктурног објекта изискује знатно већа улагања, како у радове тако и у стручни кадар. Према нормативима за 100 % потребе одржавања и функционисања Хс ДТД у 2012. години је било потребно 712.128.750,00 динара док је извршење Програма било само 371.824.450,75 динара.

Из свега наведеног изводи се закључак да је потребно запослити младе инжињере приправнике, којима би уз искуство и знање старијих колега било сигурно потребно неколико година да упознају систем одржавања и функционисања свих 47 хидрообјеката Хс ДТД (устава, преводница и црпних станица) и који би онда били у стању да дају пун допринос како одржавању тако и развоју овог значајног вишенаменско водопривредног објекта. Паралелно са оспособљавањем стручног кадра, потребно је сваке године повећавати ниво финансијских средстава потребних за за одржавање и развој Хс ДТД како би се у најскоријем периоду достигао ниво 100% одржавања према нормативима.

6.3. Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2012. години планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима - прилози бр. 3,4,5. Програм радова је рађен према потребама водопривреде на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

6.3.1. Заштитни водни објекти

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката као и изградња, реконструкције и санације.

6.3.1.1 Редовно одржавање заштитних објеката

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава. Према важећим нормативима и стандардима потребна средства за редовно одржавање у 2012. години су износила 569,0 милиона динара. Укупна вредност обезбеђених средстава је 360,0 милиона динара, што је 63,2% потребних средстава. Вредност извршених радова за 2012. годину је 321,1 милион динара и представља око 90% од уговорених радова, односно 56% од потребних радова дефинисаних нормативима и стандардима Прилог бр.3.

Средстава од 360,0 милиона динара обезбедила је АП Војводина, од тога 150,0 милиона динара из средстава Фонда за воде АПВ, а 210,0 милиона динара из Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Имајући у виду значај редовног одржавања заштитних водних објеката за њихово поуздано функционисање АП Војводина би морала да обезбеди средства за ову позицију у складу са дефинисаним нормативима и стандардима, што је и њена законска обавеза.

6.3.1.2. Регулационо – санациони радови

Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2012.годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову позицију планирао је средства у висини од 66,0 милиона динара, што је уврштено у програм ЈВП «Воде Војводине».

Вредност извршених радова износи 52.528.300,39 динара. Табеларни преглед извршених регулационо-санационих радова у 2012. години даје детаљнији приказ локација објеката и опис изведених радова. (прилог бр.5).

6.4 Одбрана од поплава и загушења ледом - спољне воде

Програмом пословања за одбрану од поплава планирана су средства у износу од 57,0 милиона динара и то 52,0 милиона за спровођење одбране, а 5,0 милиона за набавку алата, материјала и опреме. Ова средства су планирана за спровођење краткотрајних одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране, за случај наиласка великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем потребно је обезбедити значајнија стредства.

Одбрана од поплава и загушења ледом на подручју Војводине се спроводила 41. дан у три периода у 2012.години: одбрана од загушења ледом од 02.02. до 02.03., одбрана од поплава од 16.04. до 23.04. и од 24.05 .до 29.05. 2012.године.

Одбрана од леда: почетак 2012.године, крај јануара и цео фебруар, одликовали су се изузетно ниским температурама, које су условиле формирање леда на свим нашим рекама. Одбрана се спроводила 29 дана, а дана 11.02.2012. године, на нашим рекама спроводила се одбрана од поплава и загушења ледом на укупно 813,17км воденог тока, од тога редовна на 425,37км, а ванредна на 387,80км.

На **Дунаву** се спроводила одбрана од загушења ледом од 06.02. до 22.02. на укупно 218 км од Сланкамена до државне границе са Мађарском, ванредна одбрана 10 дана, и 6 дана редовне одбране. Током спровођења ванредне одбране од леда на Дунаву били су ангажована и четири мађарска ледоломца у периоду од 12.02. до 18.02.2012.. Ледоломци су били стационирани у лукама Апатин и Вуковар. (трошкови ангажовања ледоломаца нису у склопу овог извештаја јер је то обаваза Републичке Дирекције за Воде).

На **Сави** се спроводила одбрана од загушења ледом од 06.02. до 24.02. на укупно 169,80 км од Прогара до државне границе са Хрватском, ванредна одбрана 15 дана, и 4 дана редовне одбране.

На **Тиси** се спроводила редовна одбрана од леда на целом току од државне границе са Мађарском од ушћа у Дунав на 164 км укупно 27дана.

На **Тамишу** се спроводила редовна одбрана од леда 29. дана, на укупно 118 км, од Томашевца до државне границе на 38км (29 дана), и од ушћа у Дунав до Томашевца на 80 км (24 дана).

На **Старом Бегеју** се спроводила редовна одбрана од ушћа до државне границе са Румунијом на 37км, укупно 29.дана.

На **Пловном Бегеју** се спроводила одбрана од леда од ушћа до државне границе са Румунијом на 32 км укупно 22 дана.

На **Каналу Бегеј** се спроводила одбрана од леда на целом току на 25 км укупно 25 дана.

На **Брзави** се спроводила одбрана од леда на целом току, од ушћа до државне границе са Румунијом, на 20,07км укупно 17 дана.

На **Моравици** се спроводила одбрана од леда 22 дана на целом току, од ушћа до државне границе са Румунијом, на 16,0 км.

На **Нери** се спроводила редовна одбрана од леда 21 дан на целом току, од ушћа до државне границе са Румунијом, на укупно 13,30 км.

Одбрана од леда на бранама од 20.02. до 02.03.2012.године Одбрана од загушења ледом се спроводила 11 дана на бранама: Љуково, Борковац, Павловци, Сот, Мохарач, Месић и Велико Средиште. Ванредна одбрана се спроводила 2 дана, а редовна 9 дана.

Одбрана од поплава се спроводила у два наврата од 16.04. до 23.04. и од 24.05. до 29.05.2012. години, на Нери код Кусића (3,85км), Тамишу од Сечња до државне границе (30,53км) и брани Велико Средиште, укупно је трајала 12 дана, на 34,38 км одбрамбене линије.

Сектори на којима се спроводила одбрана од поплава и леда:Д.7. Бела Црква, Д.10. Нови Сад, Д.11. Бачка Паланка, Д.12. Сомбор, Д.16. Кикинда., Д.17. Зрењанин, Д.19. ХС ДТД, Д.20. Зрењанин средње банатски водотоци, Д.21. Вршац јужно банатски водотоци, С.1. Земун - Нови Београд - Кленак , С.2. Сремска Митровица, С.4. Шабац-Бадовинци.

Учесници одбране: на одбрани од поплава и загушења ледом била су ангажована следећа предузећа: ВДП „Западна Бачка“ Сомбор, ВД „Дунав“АД Бачка Паланка, ВДП „Шајкашка“ Нови Сад, ВДП „Горњи Банат“ Кикинда, ВДП „Средњи Банат“ Зрењанин, ВДП „Јужни Банат“ Вршац, ВДП „Тамиш-Дунав“ Панчево, ВДП „Ушће“ Доо Бела Црква, ВДП „Галовица“ Земун, ВП „Сава“ Сремска Митровица, ВП „Сава“ Шабац, ВДП „Хидросрем“ Ср.Митровица, ДВП „Дунав и Тиса“ Сомбор, ВДП „Шидина“ Шид и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

Сви учесници у одбрани од поплава и леда на подручју Војводине су се понашали у складу са задужењима из Општег и Оперативног плана и заслужују похвалу за свој напор и стручан рад приликом спровођења одбране од поплава, што је одбрану учинило успешном.

Вредност трошкова, насталих приликом спровођења одбране од поплава и леда у 2012.години на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износи 7.270.131,2 динара. (прилог бр. 4.), а вредност набављеног материјала за одбрану од поплава износи 2.206.600,0 динара, што укупно износи 9.476.731,2 динара.

6.5. Програм одржавања регионалних система и малих брана

Према нормативима и стандардима вршено је инвестиционо одржавање започетих регионалних подсистема (Тиса-Палић, Мали Иђош, Плазовић, Кикинда, Нова Црња-Житиште) а све у циљу одржавања функционалности ових система.

Радови се финансирају из буџета АПВ планирани су у износу од 28.000.000,00 динара. До краја 2012. године изведени су радови у вредности 26,27 мил. динара, Прилог бр. 6.

6.6. Инвестициони радови у водопривреди

У недостатак сопствених средстава за инвестиције, реконструкције и санације, ЈВП се окренуло другим изворима финансирања. Ради обезбеђења додатних извора финансирања за инвестиције у водопривреди ЈВП је аплицирало са приоритетним пројектима за средства из кредита Светске Банке и Фонда за капитална улагања АПВ.

Радови финансирани преко Светске Банке (на основу Уговора између Владе Републике Србије са Светском банком, а реализују се према програму Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде – Дирекција за воде) односе се на рехабилитацију система за одводњавање и рехабилитацију заштитних водних објеката (система за одбрану од поплава). Почетак реализације ових радова је био средином 2006.г., а до краја 2011. год. је реализовано и потпуно окончано радова у износу од 824,92 милиона динара на више локалитета. У периоду од 01.01.2012. до 31.12. 2012. год. реализовано је још 786,63 милиона динара.

Обавезе ЈВП према овим радовима нису финансијске природе, већ је у питању контрола (надзор) и управљање овим пројектима. Пројекати реализовани у току. 2012. и локалитети приказани су у прилогу бр. 7. Тендерске процедура за чистаче решетки на ЦС и ремонт пумпног агредгата на ЦС Плавна нису покренуте.

Радови финансирани из Фонда за капитална улагања АПВ у многоме су допринели реконструкцији заштитних водних објеката, санацији система за одводњавање, као и наставку изградње регионалних хидросистема.

Одлукама из 2007, 2008, 2009. и 2010. године одобрена су средства у износу 2,56 милијарди

динара. Од тих средстава је уговорено 2,28 милијарде динара, а остатак није уговорен због недостатка средстава. Током 2011. и 2012. нису одоброена нова средства и није склопљен ни један нови уговор због отежаног финансирања.

У току 2009. год. одобрена су средства за реконструкцију одбрамбене линије за заштиту града Новог Сада од великих вода Дунава, а реализација се одвијала током 2010. и 2011. године. Током 2010. год. набављена је мобилна опрема која чини део одбрамбене линије (затварање степенишних силаза, силазних рампи и платоа у зони "Луке Нови Сад" и "Агропродаје" из кредита Светске Банке.

Због потешкоћа насталих у финансирању, ЈВП "Воде Војводине" су потписале четири протокола са Фондом за капитална улагања:

1. број 2609/2011 од 28.11.2011. којим су преузеле плаћање дуга насталог по основу испостављених ситуација за извршене радове на објектима регионалних хидросистема и ХсДТД у укупном износу од 65.353.597,75 дин. Средства су уплаћена свим извођачима до краја 2011. год.
2. број 532/2012 од 08.06.2012. којим су преузеле плаћање дуга насталог по основу испостављених ситуација за извршене радове на заштитним водним објектима у укупном износу од 5.255.748,71 дин. Средства су уплаћена свим извођачима.
3. број I-18/742 од 28.06.2012. којим су преузеле плаћање дуга насталог по основу испостављених ситуација за извршене радове на заштитним водним објектима у укупном износу од 8.592.997,46 дин. Средства су уплаћена извођачу.
4. број 757/2012. од 27.11.2012. којим су преузеле плаћање дуга насталог по основу испостављених ситуација за извршене радове на заштитним водним објектима у укупном износу од 2.169.610,60 дин. Средства су уплаћена извођачу.

У прилогу бр. 6. дат је преглед радова по уговорима који су започети у 2009. год и настављено је са реализацијом и у 2010, 2011. и 2012. години, као и преглед преузетих финансијских обавеза.

Преко ових извора финансирања извршени су многи значајни радови на водним објектима, за које у претходном периоду није било средстава. Захваљујући томе подигнут је степен заштите брањеног подручја, санирана су нека од слабих места на насипима, извршена је рехабилитација више система за одводњавање.

Све ово је урађено захваљујући великом ангажовању стручних служби на обезбеђењу документације, изради тендера, инвеститорским пословима, као и пословима надзора.

6.7. Заштита вода

Послови Службе за заштиту вода, радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току 2012. године били су условљени законским обавезама у домену заштите вода и неповољним деловањем лошег материјалног положаја у којем се налази водна делатност већ дужи низ година. При томе треба истакнути да је проблематика квалитета и заштита вода на територији Аутономне покрајине Војводине врло комплексна и хетерогена. Велика је бројност и разноврсност загађивања на водотоцима различитих хидролошких карактеристика (од природних са великим протицајима до система канала изузетно мале проточности).

Но, и поред наведених отежавајућих околности, може се рећи да је обављен врло значајан део посла, како по обиму тако и по свом садржају:

1. Поред редовних испитивања, према програму систематских осматрања квалитета вода од стране Агенције за заштиту животне средине, испитивања стања квалитета воде и седимента организовала је и вршила и стручна служба ЈВП Воде Војводине. Извршено је 18 ванредних испитивања на водотоцима, каналима и хидромелиорационим системима, а повремено су анализирани подаци о стању седимента. Према својој намени већина водних екосистема сврстана је у II категорију водотока који треба да се одликују II класом вода.

2. Обављено је 60 теренских обилазака у вези са хаваријским загађењима. Поред теренских обилазака и сарадње са покрајинском водном инспекцијом и покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине (утврђивање стања, узрока и последица) ангажовања су се односила и на сарадњу са средствима информисања, ресорним министарствима и сл. Неопходно је истаћи неке од ових случајева:

- мелиоративни канал I 64 код Куле и Црвенке

- Пловни Бегеј Зрењанин
- Магистрални канал ОКМ Врбас -Бездан
- Магистрални канал ОКМ Бечеј -Богојево
-ОКМ код Турије
- Криваја на локацији од Малог Иђоша до Србобрана
- мелиоративни канал Кудош код Руме

3. Организација и опремање службе за спровођење хитних мера у хаваријским случајевима није извршена, али је израђен Плана за поступање у случају хаваријских загађења. Иницирање и учествовање у изради правилника о поступању у случају хаваријских загађења.

4. Иницирање и учествовање у изради Пројекта даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде. Тренутно се преко скада система прати директно захватање воде из бунара код два велика обвезника “Карнекс“ Врбас и „Карсберг“ пивара Челарево.

5. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. Обрађено је 342 предмета (захтева).

6 Настављена је попуна Катастра загађивача, и у ту сврху је обрађено 20 упуштача отпадних вода. Ови подаци су били од велике користи приликом утврђивања висине накнаде за коришћење водопривредних објеката. Редовно се уносе резулатати хемијских анализа отпадних вода и количине захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 450 хемијских анализа и 580 података о количини захваћене и испуштене воде.

7. Отпочели су послови на изради катастра водних објеката за ресор који води Служба за заштиту вода. Ови послови подразумевају контакте са корисницима и обиласке терена.

8. Урађен је модел праћена квалитета воде у зависности од протицаја, атмосферских прилика и дотока отпадних вода у каналу Врбас-Бечеј. Овај пројекат је урађен у сарадњи са ПМФ Департман за хемију Нови Сад. Служба за заштиту вода је ангажована на изради пројектног задатка и теренског рада.

9. Аконтативни и коначан обрачун накнада за прихватање отпадних вода за 2012. годину урађен је у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде . Служба за заштиту вода је благовремено обезбедила све потребне податке (количина вода и хемијске анализе) у вези са потребом истављања решења о плаћању накнада за прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима), за око 240 загађивача вода. Ови подаци су достављени економско-финансијском сектору како би се благовремено издала решења.

Поред тога, решаване су жалбе по основу издатих коначних решења за 2011. годину и аконтативних решења за 2012. годину. Обрађено је 55 жалби. Обрада ових жалби подразумевала је како разматрање достављене документације, тако и увид на терену.

10. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево нису се одвијале предвиђеном динамиком. Ту пре свега мислимо на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици "Витал" Врбас.

Важно је истаћи да су Фабрика шећера "Бачка" Врбас и фабрика шећера "Црвенка" престале са испуштањем непречишћених отпадних вода што је допринело да квалитет воде у деониоци канала Хс ДТД Бечеј-Богојево од Врбаса до Бечеја буде у задовољавајућој класи. Индустрија меса „Карнекс“ Врбас је изградила свој уређај за пречишћавање отпадних вода. Такође и фабрика квасца "Фермин" у Сенти, пивара "Карлсберг" у Челареву и фабрика чипса „Марбо продукт“ у Бачком Маглићу, иако нису обухваћени Акционим планом, завршиле су изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода у циљу смањења новчаног износа накнаде.

Ови примери доказују оправданост израде Акционог плана и усвајања нове Методологије за обрачун накнаде.

11. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су подлоге за 511 обвезника. Такође, обрађене су и жалбе које су обвезници изјавили по основу ових жалби.

12. Билатерална сарадња са Румунијом и Мађарском није се одвијала предвиђеном динамиком. Представници Службе су чланови мешовитих поткомисија за квалитет воде.

13. Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области заштите вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.

6.8. Газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката

Делатност Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката у 2011. год., одвијала се, већим делом кроз утврђивање техничких услова, у поступку издавања водних аката (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора и газдовање шумама).Како су Законом о водама ("Сл. гласник РС" 30/10 и 93/12) јединицама локалне самоуправе поверене надлежности у вези издавања водних аката, при чему у већини општина нису формирани кадровски оспособљени органи надлежни за послове водопривреде, Служба је учествовала и у контроли техничке документације, односно провери испуњености водних услова. Такође, у сарадњи са подручним водопривредним предузећима обављани су послови надзора, како у фази изградње тако и у фази експлоатације објеката, са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте, у поступку који претходи издавању водне дозволе-потврде.

Сходно изменама законске регулативе којом се уређује правни статус вода, интегрисано управљање водама, водним објектима и водним земљиштем, Служба је активно учествовала у изради Правилника о одржавању и функционисању водних објеката који су обавезујући за све кориснике јавног водног добра, као и прикупљању података неопходних за израду водних катастара, израду водног и речног информационог система.

Са циљем унапређења укупног газдовања и коришћења вода и водних објеката Служба је радила на побољшању квалитета услуга кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђивања јавности у раду. Посебну пажњу, Служба је посветила унапређењу коришћење водног потенцијала и стварању позитивних предуслова за коришћење обновљивих извора енергије, у првом реду хидропотенцијала (иновиран је катастар малих хидроелектрана у Војводини), а затим и ветра, сунца, геотермалне енергије и биомасе.

Уважавајући тренутно неповољне тржишно-економске услове и чињеницу да је процедура за добијања релавантних дозвола и административних аката испод стандарда развијених земаља, Служба је активно сарађивала са свим потенцијалним инвеститорима, а стим у вези, у овој години велики број предмета обрађен је путем претходних (начелних) услова и услова за потребе израде планске документације, без надокнаде.

Трошкови ЈВП Воде Војводине, који су наплаћени у поступку издавања водних аката и обављања стручног надзора над изградњом објеката-извођењем радова у 2013.год. износи 31.318.039, 97 милиона динара, за део обрађених захтева, односно 1235 мишљења у поступку издавања водних аката (услова и дозвола).

6.9. Коришћење и заштита осталих природних ресурса

5.9.1. Заштићена подручја

Одељење за бригу о заштићеним подручјима је у складу са пословном политиком предузећа, спроводило обавезе, мере и активности које произилазе из Закона о водама, Закона о заштити животне средине, Закона о заштити природе и Одлуке о заштити Парка природе „Јегричка“. Од јануара месеца до септембра 2012. године, реализоване су следеће активности:

- С обзиром да је законска обавеза, да се обезбеди добар еколошки статус канала основне и детаљне каналске мреже, Одељење је у сарадњи са осталим службама координирало активности које се односе на: издавање водних услова за радове и активности које се спроводе на територији заштићених подручја, издавање мишљења при изради процене утицаја на животну средину, сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе, која се односи на давање услова заштите природе за извођење радова на појединим деоницама наших канала, спровођење Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“, рад на унапређењу организовања управљања Парка природе у домену овлашћења предузећа као управљача, нарочито едукацији локалног становништва, а посебно деце и омладине.

- У току 2012. године, за финансирање реализовано из сопствених извора, укупно је утрошено 2.747.798,62 динара. Спроведени су следећи радови на редовном одржавању корита и обали Јегричке: Радови на довођење у функционално стање Јегричке, код преливног прага у Змајеву; Радови на уклањању амброзије у Темерину, на десној обали (кошење траве, корова и шибља трактором и тарупом), у површини од 20 000 m^2 и кошење водене вегетације пловном косачицом од km 15+000 до 48+000 за 500.000 m^2. За наведене радове утрошено је укупно 2.747.798,62 динара.

- Обезбеђена су додатна финанасијска средства кроз пројекте од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и то:

  - у склопу Пројекта: „Спровођење активних мера заштите заштићеног подручја Парка природе Јегричка“, добијена су и наменски утрошена средства у износу од 700.000,00 динара за суфинансирање пројектних активности везаних за спровођење режима заштите, праћење стања екосистема, одрживо коришћење природних ресурса, редовно одржавање водотока и приобаља (кошење сувишне водене вегетације, сечење трске и корова и уклањање инвазивних биљних врста и др. радови на одржавању);

  - започета је реализација суфинансирања Пројекта у области заштите, унапређења и одрживог коришћења рибљег фонда у 2012. години на територији АП Војводине, која има за циљ очување и унапређење природних вредности рибарског подручја Парка природе „Јегричка“, што подразумева подизање квантитета и квалитета рибљег фонда, као и уређење и одржавање рибљих станишта, ревитализацијом овог подручја. У оквиру наведених активности, финансирана је и набавка основних средстава (приколица за чамце, ГПС). Поменути суфинансирани радови ће се реализовати у периоду од октобра 2012 год. до априла месеца 2013. год. и износиће 760.000,00 динара.

- У сарадњи са Фондом „Европски послови“ АП Војводине, припремили смо Пројекат: „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“, у оквиру Програма прекограничне сарадње Р. Србија - Р. Мађарска (IPA фондови). Циљ пројекта је повезивање надлежних институција у Војводини и јужној Мађарској које су задужене за превенцију поплава и изливање речних токова која ће резултирати успостављањем заједничког система за надзор речног тока Тисе и њених притока. Пројекат такође обухвата и радове на измуљивањеу главног канала у јужном току Тисе у Мађарској, као и радове на измуљивању Јегричке, који ће допринети успостављању биодиверзитета у овом подручју. Укупна вредност пројекта износи око 550.000 €, од чега је 300.000 € предвиђено ЈВП „Воде Војводине“.

- Одељење за бригу о заштићеним подручјима, од 2005 године, реализује пројекат „Вода за живот“. Циљ пројекта огледа се у дугорочном партнерству са локалним самоуправама ради побољшања, одрживог коришћења, и развоја водних ресурса на територији АП Војводине по локалним приоритетима. Заједно смо до сада остварили квалитетан однос, на тај начин што смо уредили обале канала и река. И овде године ЈВП „Воде Војводине“, у сарадњи са општинама, уредило је још 30 локација уз издвајање 3.100.000,00 динара у те сврхе.

5.9.2. Заштитне шуме у водопривреди

У склопу одељења за шумарство и радне јединице «Шумарство « Сомбор води се брига о заштитним шумама на подручју ЈВП „Воде Војводине“ које су сврстане у 15 газдинских јединица са којима се газдује у складу са важећим посебним основама газдовања шумама, Законом о шумама и годишњим плановима рада. ЈВП „Воде Војводине“ је наставило програм реконструкције шумско-заштитних појасева.

У два сертификована расадника „Пођас Баре“ и „Клек“ производи се расад за сопствене потребе за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД и то: 97278 садница багрема, 19757 садница тополе, 12730 садница бреста, 5164 садница врбе. Програмом АПВ предвиђено је 20 мил. динара за пошумљавање на површинама од 181,82 ха. Ови радови изводе се на основу годишњих планова и детаљно урађених извођачких пројеката. У РЈ „Шумарство“ програм реконструкције ШЗП је реализован у целости, радови на пошумљавању 85 ха износили су 9,35 мил. дин. Ребалансом радова програма реконструкције ШЗП које изводе водопривредна предузећа предвиђено и реализовано је 2,9 мил.дин. Сечом меких лишћара, обезбеђена су средства од 29,5 мил. дин. која су уложена у радове на репродукцији шума у износу од 9,5 мил. дин. и израду планских докумената у шумарству, основа газдовања шумама.

Неопходно је истаћи да би се унапредили радови у шумарству и заштитне шуме постале економичније, а улагање у њих исплативије потребно је, у наредном периоду, уложити део средстава у куповину савремене специјализоване механизације која би допринела повећању површина под заштитним шумама у наредних 10-15 година.

У току 2012. год. према извештајима референата за шумарство у водопривредним предузећима десило се укупно 5 шумских пожара. До избијања пожара је дошло у месецу марту и априлу и један пожар у месецу августу. Укупна површина захваћена пожарима износи 8,2 ха. У свих 5 шумских пожара захваћени су млади шумски засади.

Програмом подизања и унапређења шума Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2011. годину завршени су радови у току 2012 године и извршена инспекција од стране Покрајнског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду на: садњи шумског дрвећа, мелиорацији деградираних шума, нези шума, производњи шумског семена и шумског садног материјала. Средства у износу од 12,3 мил. дин. добијена су преко конкурса Покрајнског фонда за шуме, по Програму за 2011. годину , а реализација је била у току 2012. године. Извршени су радови у износу од 6,9 мил. дин. на подизању и унапређењу шума.

6.10. Активности на пословима рибарства

ЈВП Воде Војводине Нови Сад, корисник је дела рибарског подручја Србија-Војводина за период 2008-2012 година. Риболовне воде уступљеног дела рибарског подручја чине: леви део корита реке Дунав са плавним теренима од 1366 км до 1297 км; канали Хидросистема ДТД; део каналске мреже система за одводњавање на територији АП Војводине; водотоци Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Караш, Нера, Плазовић, Чик, Кудош, Шаркудин, и други мањи водотоци; акумулације, природна и вештачка језера, мање баре на подручју АП Војводине.

У 2012. године продато је 13694 ком годишњих дозвола за рекреативни риболов, 27 комада дозвола за привредни риболов и 328 ком дневних дозвола. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 51.683.800,00 динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 5.293.930,00 динара и ПДВ у износу од 8.329.300,21 динара.Остала средства кориштена су за спровођење средњорочног и годишњег програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (лична примања и опрема), одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника, трошкове порибљавања, израде програма управљања рибарским подручјем итд.

Добијена је сагласност на Програм управљања рибарским подручјем за 2012. годину.

Организована је едукација рибочуварске службе. Чувари рибарског подручја и чувари агенције за физичко техничко обезбеђење прошли су обуку пружања прве помоћи и спасавања и безбедности рада на води за чега је надлежна установа издала уверење и сертификат о стручној оспособљености. Такође је одржано предавање о Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и његовој примени у пракси.

Поднети су захтеви за јавну набаку ванбродских мотора, обележја рибарског подручја, теренских возила за рибочуваре и рибље млађи за порибљавање рибарског подручја. Од поднетих захтева реализована је набавка обележја рибарског подручја. Набавка млађи за порибљавање је после више пута поновљеног поступка реализована у 2013. години, док су остали захтеви обустављени. У марту и децембру месецу 2012. године обновљен је уговор са агенцијом за физичко техничко обезбеђење за додатно чување рибарског подручја.

Поднета је пријава за конкурс за суфинансирање пројекта заштите, унапређења и одрживог коришћења рибљег фонда који је расписао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине. Уговор је потписан у новембру 2012. години а средства у износу од 2.166.000,00 добијена су за порибљавање рибарског подручја и ревитализациу рибљих станишта. Рок за реализацију добијених средстава је 31. 05. 2013. године.

Рибочуварска служба остварила је 2015 излазака евидентираних у радним налозима. Заплењено је 69757 метара мрежа (2491 ком), 3 чамца, 11 импровизованих пловнин објеката и мноштво импровизованг алата, вршки, струкова, канапа и др. Заплењен алат налази се у магацину и чува се до уништења. Такође је евидентирано 73 неправилности за које је поднет захтев за покретање поступка за недозвољен риболов.

Правна служба поднела је 99 захтева за покретање прекршајног поступка од којих су 63 реализоване пресудом док су остале у току.

7. РАЗВОЈ

7.1 Активности на прибављању и реализацији донација и развоја водне делатности

1. Пројекти из фонда Југоисточне Европе (SEE):

- FLOODRISK/FRIMADA- *Пројекат за израду мапа плавних зона Дунава.* Носилац пројекта је ММДД – Министарство за животну средину Румуније. Партнери на пројекту су Републичка дирекција за воде, ЈВП Србијаводе, Републички хидрометеоролошки завод Србије и Институт Јарослав Черни. Укупна вредност пројекта је 6.376.563 € од чега је за ЈВП предвиђено 150.000 €. Време трајања пројекта је било предвиђено 36 месеци, са роком завршетка у 2012.г. али из објективних разлога, проширење и дорада мапа плавних зона, рад је на пројекту продужен и у 2013.г.
- TICAD- *Унапређење развоја водопривреде.* Носилац пројекта је Вати из Мађарске. На пројекту учествује 14 партнера из земања потисја. Вредност пројекта 2.780.467 евра. Учешће у улози посматрача. Пројекта је окончан и завршен у 2012. години.
- DMCSEE - *Пројекат формирања центра за превенцију и управљање ризиком од суше за југоисточну Европу.* Носилац пројекта је EAPC – Агенција Републике Словеније за окоље.Учешће у улози посматрача. На пројекту учествује 14 партнера из земаља окружења. Вредност пројекта 2.233.595 €. €. Пројекат је завршен маја 2012. године.

2. ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија:

- RPBBC (Reconstruction Planning of Baja-Bezdan Canal) - *Израда пројектне документације за реконструкцију канала Баја-Бездан.* Пројекта је имао за циљ прибављање комплетне документације за реконструкцију канала Баја-Бездан ради његовог оптималног коришћења од оба партнера.

Партнер на пројекту /а/ водопривредно предузеће из Баје „ADUKOVIZIG“ (водећи партнер), а партнер у нашој земљи је водопривредно предузеће „Западна Бачка“ из Сомбора (придружени партнер). У оквиру пројекта коришћена је ехосондерска и пропратна опрема добијена пројектом. Укупна вредност пројекта је 852.960 €, од чега је за ЈВП предвиђено 236.795 €, од чега је искоришћено 199.256 €, разлика између ова два износа је последица нижих износа понуда од максимално планираних средстава и негативних курсних разлика).

Пројекат је завршен 29.02.2012. године. Сва уложена средства су исплаћена од стране ЕУ на рачун ЈВП Воде Војводине. Финална уплата у износу од 114.699 € извршена од стране водећег партнера 27. августа 2012. године, значила је успешну реализацију још једног пројекта од међународног значаја.

Пројекат је реализован у периоду 01.09.2010. – 29.02.2012.

- TRMODELL (Tisza River modelling on the common interest section of Hungary and Serbia and developing of the mesuring equipment) - *Моделовање корита реке Тисе и осавремењавање мерне опреме* на деоници од заједничког интереса са суседном Мађарском. Циљ пројекта је унапређење контроле ризика од поплава и мониторинг кроз заједничко коришћење HEC-RAS модела на комплетној секцији Тисе кроз Мађарску и Србију.

Партнер на пројекту /а/водопривредно предузеће из Сегедина „ATIKOVIZIG“ (водећи партнер), а партнер у нашој земљи је факултет Техничких наука, универзитет из Новог Сада. Укупна вредност пројекта је 660.806 € од чега је за ЈВП предвиђено 190.761 €, а искоришћено је 166.915 € (разлика настала

због тога што су понуде за добра и услуге биле ниже од максимално планираних средстава, као и због негативних курсних разлика).

Сопствено учешће ЈВП у финансирању овог пројекта износило је 15%, према правилима програма. Последњом уплатом износа од 105.416 €, 10. августа 2012. извршеном од стране водећег партнера, стављена је тачка на успешну реализацију пројекта, а тај тренутак уједно је означио и потпуну рефундацију сопствених средстава које је ЈВП, у складу са правилима Програма употребило за финансирање пројектних активности.

Пројекат је реализован у периоду 01.08.2010. – 31.01.2012.

3. Реализација пројекта Г2Г (Governement to Government) помоћи Холандије Србији:

- Примена оквирне Директиве о водама/ ОВД у Србији – Примена на под сливу ЈВП „Воде Војводине“. Пројекта је реализован у јануару 2012. Године.

4. Пројекат Waterways Forward из програма ИНТЕРЕГ IV Ц:

- Циљ пројекта је унапређење управљања регионалним унутрашњим пловним путевима, као и региона који се на њих ослањају промоцијом интегрисаних, одрживих и појединачних приступа, водећи при том рачуна о њиховој мултифункционалности. Вредност I фазе пројекта је 3.000.000 евра. Учествује 17 партнерских организација из 11 земаља ЕУ, Норвешке и Србије. Време трајања: од 2009. до 2012. године.

5. Пројекат ФП7

- ENORASIS (Environmental Optimization of Irigation Management with the Combinied use and Integration of High Precision Satelite Data, Advanced Modelling, Process Control and Business Innovation) **–** Оптимизација заштите животне средине за управљање наводњавањем са комбинованом употребом и интеграцијом сателитских информација високе прецизности, напредног моделовања, контроле процеса и пословне иновације.

Главни циљ пројекта ENORASIS је развој интелигентног интегрисаног система за подршку одлучивању за еколошки оптимизовано и самим тим одрживо управљање наводњавањем од стране земљорадника и водопривредних предузећа.

Период имплементације ENORASIS-а је 36 месеци, почев од 01.01.2012.

Целокупан пројекат се састоји од 8 радних пакета (РП), од којих је ЈВП Воде Војводине ангажовано у оквиру следећих пакета:

РП 1 - Техничка анализа и захтеви;

РП 2 – Дефинисање пословног моделирања и употребе сценарија случаја);

РП 6 – Имплементација пилота и даља побољшања;

РП 7 – Дисеминација, експлоатација и политика везано за стратегију и активности;

РП 8 – Менаџмент пројекта и координација.

На реализацији пројекта учествује 13 партнера. ЈВП Воде Војводине су дана 09.12.2011. године приступиле конзорцијуму корисника гранта (Grant Agreement № 282949) из програма FP7. Укупна вредност пројекта је 2.000.000 евра од чега је за ЈВП „Воде Војводине“ предвиђено 100.000 евра. Време трајања пројекта је 36 месеци.

6. ЈВП Воде Војводине су наставиле учешће у раду кластера **Danube Knowledge Cluster** кога чине разне компаније, научне, владине и невладине организације из 7 европских земаља и које се активно припрема за реализацију пројеката у оквиру Дунавске стратегије.

7. Пројекти који се реализују у сарадњи са научним институцијама:

- **Заштита штетног дејства вода на подручју Војводине –** реализује се у сарадњи са Департманом за уређење вода, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Пројекти завршени у уговореним роковима у 2012. години. Вредност пројекта износи 2.350.000 динара.

- **Заштита водних ресурса у Војводини -** реализује се у сарадњи са Департманом за уређење вода, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Пројекти завршени у уговореним роковима у 2012. године. Вредност пројекта износи 3.950.000 динара.
- **Коришћење водних ресурса у Војводини -** реализује се у сарадњи са Департманом за уређење вода, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Пројекти завршени у уговореним роковима у 2012.години. Вредност пројекта износи 1.850.000 динара.
- **Уређење водних подручја и ресурса у Војводини -** реализује се у сарадњи са Департманом за уређење вода, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Пројекти завршени у уговореним роковима у 2012. години. Вредност пројекта износи 2.100.000 динара.
- **Фитоценолошки преглед хидромелиорационих објеката ЈВП „Воде Војводине“ и предлог мера сузбијања у току 2012. године -** реализује се у сарадњи са Департманом за фитомедицину и заштиту животне средине, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду. Пројекат завршен, представљен и предат наручиоцу у року, 2012. године. Вредност пројекта износи 1.530.000 динара.
- **Израда концепта информационог система процеса управљања ризицима од догађаја са катастрофалним последицама за ЈВП „Воде Војводине“ –** II **faza -** реализује се у сарадњи са Интердисциплинарним центром за смањење ризика од догађаја са катастрофалним последицама, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Предвиђени завршетак пројекта је 30.11.2012. године. Реализација и завршетак пројекта је из објективних разлога прикупљања података од РХМЗ каснио.Вредност пројекта износи 1.400.000 динара.
- **Дефинисање методологије оцене стања, одржавања и управљања вишенаменским акумулацијама изграђеним у Војводини са применом на акумулацијама „Месић“, „Шот“, и „Мохарач“ -** реализује се у сарадњи са Центром за хидротехнику и геодезију, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Вредност пројекта износи 3.325.000 динара.

  Укупна вредност пројеката: 16.505.000 динара

8. Остали пројекти

- **Израда техничке документације за санацију зграде црпне станице „Плавна“ –** Поводом стогодишњице од почетка рада црпне станице, и на основу урађене „Техничке документације за анализу постојећег стања и развој комплекса црпне станице Плавна“, од стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе, покренута је процедура јавне набавке за израду главног грађевинско-архитектонског пројекта санације и главног пројекта санације електричних и громобранских инсталација зграде црпне станице „Плавна“ са техничком контролом. Поред наведеног, покренута је процедура и за израду главног пројекта заштите од пожара за објекат црпне станице „Плавна“, као и акта о процени ризика за запослене и посетиоце црпне станице „ Плавна“. Укупна вредност: 375.000 динара.
- Служба за пословно планирање и аналитку наставила рад, и у 2012. години, на **дефинисању Платформе за одлучивање о увођењу стандарда квалитета у ЈВП** - документа који садржи детаљне основе и смернице за активности које руководство ЈВП треба предузети ради остваривања тог циља, који је стратешког карактера.

Примарни циљеви који су водиља Службе за пословно планирање и аналитику при изради ове Платформе су: (1) дефинисање смерница за јасно опредељивање пословног портфолиа и начина прибављања ресурса и (2) стварање основа за ефикасно управљање пружањем и вршењем водопривредних услуга, одржавањем водопривредних објеката и система, као и ефикасно управљање водама и изградњом водопривредних објеката и система.

Такође, Служба за пословно планирање и аналитку у предметном периоду (01. јануар – 31. децембар 2012. године) је израдила и детаљан документ који има карактер основе за израду и доношење Стратегијског плана пословања ЈВП, а у ком су детаљно утврђена полазишта за саму израду стратегијског плана, са следећим елементима:

- дефинисање циљева развоја сектора вода у домену ЈВП;
- анализа и оцена стања у водопривреди;
- утврђивање основних принципа развоја сектора вода за предметни период;

- циљеви реформе сектора вода;
- радови од значаја за пољопривреду;
- инструменти за постизање циљева;
- финанњирање;

9. Остало

- Теренска обука радника ЈВП Воде Војводине за кориштење ГИС опреме и уноса података у апликацију.
- Теренска обука радника ЈВП Воде Војводине за коришћење ехосондерске опреме.

7.2. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

ЈВП Воде Војводине је на основу законских прописа, обавеза по међудржавним споразумима и налога надлежних државних органа, извршавало поверене послове и задатке у области међународне сарадње на прекограничним водним ресурсима који чине или су пресечени државном границом и у 2012. години.
Међународна сарадња је посебно значајна за ЈВП Воде Војводине, пошто се низводни делови сливова прекограничних водотока углавном налазе на територији на којој ЈВП управља водним ресурсима.
Поред ЈВП Воде Војводине, одређене послове међународне сарадње реализују надлежни државни органи и организације Србије, АП Војводине, водопривредна предузећа, локална самоуправа, факултети, институти и специјализоване установе.
У документацији која се формира кроз рад међудржавних комисија у оквиру билатералне и мултилатералне сарадње, сви постигнути резултати постоје у Служби за међународну сарадњу у ЈВП "Воде Војводине", и редовно се достављају надлежним органима Србије и АП Војводине.

У складу са чланом 152 Закона о водама послови међународне сарадње финансирају се из буџета Републике Србије. ЈВП "Воде Војводине" је са надлежним Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде закључило уговор о повереним пословима за 2012.годину у износу од 28 милона динара. Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. године "Сл. гласник РС", број 93/12 умањена су средства и за ове послове. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде је о новонасталој ситуацији обавестило ЈВП Воде Војводине писмом од 12.октобра 2012. године. Закључен је Анекс Уговора којим су средства за ове послове лимитирана на 19.044.270. динара. Последица новонастале ситуације је прекид извршавања послова на састанцима радних тела међудржавних комисија са Мађарском и Румунијом, прекид мониторинга квалитета и квантитета прекограничних вода и испитивања радиоактивности еко система реке Дунав. Активности по преузетим обавезама и у 2013. години зависиће пре свега од средстава које ресорно Министарство буде определило за ове послове.

Најважније активности реализоване у 2012. години:

Активности у билатералној водопривредној сарадњи са Мађарском, Румунијом, Хрватском и у мултилатералној сарадњи остварене су у мери у којој је то било објективно могуће. На реализацији послова у овим извештајном периоду, поред ЈВП Воде Војводине била су ангажована водопривредна предузећа, Републички Хидрометеоролошки Завод Србије, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања – Агенција за заштиту животне средине и Институт за медицину рада "Др Драгомир Карајовић"'.

Мађарска: У току 2012. године настављено је извршавање обавеза које су преузете на 40. заседању Српско-мађарске комисије за водопривреду. Због реорганизације водопривреде у Мађарској, водопривредна сарадња остварена је у мери у којој је то било могуће, у смањеном обиму од планираног.

У току извештајног периода није било сметњи у спровођењу одредби свих важећих заједничких правилника за водопривредну сарадњу на одбрани од поплава и леда, за газдовање водама и за заштиту квалитета вода. Актуелизација важећих правилника на билатералном нивоу је у току.
На основу трилатералног договора Србије, Мађарске и Хрватске, фебруара 2012 године била су ангажована два пара мађарских ледоломаца који су синхронизовано вршили разбијање леда на Сектору од Вуковара до државне границе, ради спровођења заједничке одбране од леда на Сектору Дунава од

заједничког трилатералног интереса.
Успешно су реализовани редовни прегледи стања одбрамбених линија на сливовима Дунава и Тисе.
Започет је процес утврђивања разлика између државних висинских система Републике Србије и Мађарске, односно апсолутних надморских висина у односу на средњи ниво Јадранског и Балтичког мора у сарадњи са Министарством спољних послова за потребе водопривредне сарадње.
Као резултат реализованих билатералних састанака надлежних поткомисија, до обуставе радова остварени су значајни резултати у газдовању водама, на заштити и мерењу квалитета вода, на мерењу квантитета вода и испитивању радиоактивности екосистема реке Дунав, у оквиру редовног и ванредног мониторинга.

Децембра 2012. године одржан је посебним напором свих заинтересованих, редовни трилатерални припремни састанак центарлих и локалних органа за везу Србије, Мађаске и Хрватске за одбрану од евентуалних поплава које би могле бити изазване ледом на Дунаву за 2012/2013. годину.

Румунија: Реализација обавеза у билатералној сарадњи са Румунијом извршена је у смањеном обиму у односу на план за 2012. годину. До сада је одржано 29 заседања Српско - румунске хидротехничке комисије (Мешовита комисија). Рад скоро свих поткомисија био је у великој мери блокиран. Румунска Страна упорно условљава нормализацију сарадње закључивањем новог билатералног споразума. Наши надлежни државни органи истицали су да реализација обавеза по важећем међудржавном Споразуму не сме да зависи од динамике преговора око закључивања новог Споразума.
Поред реализације обавеза по важећим правилницима наводимо само најзначајније активности и резултате који су остварени у извештајном периоду. Успешно су реализоване заједничке одбране од спољних и унутрашњих вода на сливовима Банатских водотока и канала као и редовна размена свих података и прогноза, као и редовни прегледи стања одбрамбених линија на сливовима Банатских водотока и хидротехничких система. Поред тога, због екстремног ниских водостаја на Дунаву у току 2011. године, у оквиру Мешовите комисије реализован је састанак представника хидрометеоролошких завода. Резултат овог састанка је унапређење сарадње надлежних хидрометеоролошких завода и створени су услови за побољшање сарадње надлежне Поткомисије. Оперативни послови на извршавању годишњег програма мониторинга квалитета и квантитета вода прекограничних водотока у овом извештајном периоду реализовани су до октобра 2012. године.
Хрватска: Билатерални Споразум у области вода није закључен са Хрватском ни у 2012. години, што је била објективна препрека за реализацију послова предвиђених Планом за 2012. годину. У 2012. години настављени су послови мерења квантитета вода на Дунаву на три профила (Богојево, Даљ, Бачка Паланка), преко пет хидрометријских мерења на годишњем нивоу.

8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Служба за информационе технологије у предходном периоду направила је стратегију развоја информационог система ЈВП Воде Војводине. Развој пословних апликација и потпуна аутоматизација пословних процеса у свим организационим деловима ЈВП-а доказале су да је стратегија постигла свој циљ. У овом тренутку не постоји ни један организациони део који није покривен информационим системом. Овакав начин аутоматизације пословних процеса на нивоу организационих делова омогућио међусобну повезаност свих организационих делова што је довело до подизања ефикасност запослених како на нивоу организационих делова, тако и на нивоу целог предузећа јер су превазиђени проблеми редудантног уноса, као и могућност грешке. Поред тога јасна транспарентност омогућила је да се трошкови знатно смање, али и повећа приход у многим накнадама што аргументовано доказују економски годишњи извештаји о пословању. Добро аутоматизовани пословни процеси покривени нашим пословним апликацијама били су тема и разних информационих корисничких конференција где су презентовани. Велика заинтересованост водећих компанија у нашој земљи да виде и упознају се са нашим ИТ решењима су најбољи показатељ квалитета нашег информационог система али и подстрек да се даље настави на његовом развоју. Током 2012. године у оквиру службе за информационе технологије урађене су следеће апликације:
1. Апликација за обрачун резервисања и вођење основних средстава и досијеа

2. Апликација за вођење накнада у Економском сектору
3. ГИС апликација за претрагу уговора о закупу водног земљишта.

Апликација за обрачун резервисања и вођење основних средстава и досијеа састоји се из три модула: 1.Модул за обрачун резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, 2.Модул за вођење евиденције о основним средствима, 3.Модул за вођење евиденције о свим битним документима који се користе у оквиру послова везаних за утврђивање и наплату накнада. Поред испуњења примарних задатака у економском сектору ова апликација је омогућила повезивање служби и сектора које дају или користе податке које су везани за ове пословне процесе. Увођењем апликације за вођење накнада у економском сектору омогућено је међусобно повезивање подлога из Техничког сектора са решењима које издаје Економски сектор. Овакво повезивање пословних процеса искључило је редундантни унос и омогућило колегама у економском сектору да се више фокусирају на контролу решења и њихових финансијских ефеката. ГИС апликација за претрагу уговора о закупу водног земљишта омогућила је бољу координацију између колега који се налазе на терену и колега које обављају послове вођења евиденције о уговорима о закупу водног земљишта. Кроз израду ове апликације дефинисане су јасне процедуре којих се морају придржавати сви учесници на овом послу, тако да колеге на терену имају задатак да ГПС уређајем означе територију коју користи неки од корисника, док колеге у предузећу имају задатак да те просторне податке повежу са одговарајућим уговором или уколико се ради о неовлашћеном коришћењу покрену поступак за прављење уговора. Поред предходно поменутих апликација које су израђене у 2012. години, Служба за информационе технологије је радила на међусобном повезивању и усавршавању већ израђених апликација, као што су: Апликација за унос уговора о закупу водног земљишта, Апликација за вођење кадровске евиденције, Апликација за јавне набавке, Апликација за вођење евиденције о лекарским прегледима радника и задуженој ХТЗ опреми у складу са актом о процени ризика, Апликација за вођење евиденције о црпним станицама, Апликација за праћење рада на пловним багерима, Апликација за обрачун накнада за пловидбу, Апликација за вођење евиденције о присуству радника, Апликација за обрачун накнаде за одводњавање, Апликација за вођење регистра предмета у оквиру Службе за коришћење и газдовање водама и катастар водопривредних објеката, Апликација за обрачун накнада за загађиваче, Апликација за унос уговора за закупу акваторије за експлоатацију песка и шљунка, Апликација за контролу корисника водног земљишта, Апликација за обрачун накнаде за рибњаке, наводњавање и индустрију, Апликација за претраживање базе података која је формирана од података који су преузети од Републичког геодетског завода. Апликације које покривају обрачуне из различитих домена омогућиле су једноставан и ефикасан рад запослених, транспарентност обрачуна за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна. Поред наведених апликација урађене су и многе друге које покривају мање сегменте пословања предузећа.

Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да се удаљене радне јединице и битни водопривредни објекти међусобно умреже са централом предузећа. Да би се направио добар план умрежавања урађена је анализа потреба за преносом информација по различитим нивоима. Ова анализа је показала да је на нивоу радних јединица потребно обезбедити приступ интернету и апликацијама, као и размену разних врста докумената, док је на нивоу водопривредних објеката потребно омогућити даљински мониторинг или управљање и аквизицију података. Након ове анализе направљен је план по којем је у оквиру прве фазе урађено умрежавање радних јединица, па се након тога кренуло у другу фазу која је укључивала умрежавање водопривредних објеката. У оквиру ове фазе урађено је повезивање са Браном на Тиси која је један од стратешки најбитнијих водопривредних објеката на Хс ДТД, а тренутно се ради на умрежавању осталих водопривредних објеката у складу са дефинисаном динамиком.

Значајно место у 2012. године свакако представља имплементација софтвера за виртуализацију сервера (BMware) и израда нове мрежне инфраструктуре у згради централе. Виртуализацијом расположивих сервера обезбеђена је максимална искоришћеност расположивих физичких сервера, као и једноставно одржавање и надоградња виртуелних сервера. Увођењем виртуелних сервера време "опоравка" система приликом пада било ког физичког сервера сведено је "нулу" што до сада није био случај. То значи да су до сада поједини пословни процеси као што су нпр. издавање, задужење и наплата по основу решења чекали да се ураде док се не поправи неки физички сервер који је то омогућивао. Време опоравка система је у том случају зависило од броја дана за које је испоручилац сервера морао да реши настали проблем. Међутим, сада након имплементације са губитком било ког физичког сервера систем наставља да ради са умањеним перфомансама, али без губитака било ког пословног процеса. Поред тога на овај начин постиже се већа уштеда приликом куповине новог хардвера, јер сваки нови додељени ресурс равномерно се може расподелити или у одређеном односу на све виртуелне сервере.

Израда нове мрежне инфраструктуре омогућила је несметано коришћење свих мрежних ресурса, али и стварање неопходне основе за даљу виртуализацију клијентских рачунара.

9. ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈВП-а у 2012. години карактеришу бројне активности у домену правних и општих послова. Поред редовног праћења новина у законској и подзаконској регулативи, у овој области обављани су следећи послови:

9.1. Нормативни послови

Овим пословима обухваћена је израда општих аката које доносе Управни одбор и директор, као и припрема и обрада материјала за потребе рада тих органа, комисија и радних група образованих актима директора. У току 2012. године, одржано је 13 седница Управног одбора, на којима је донето 68 одлука, 4 закључка и 10 правилника.

9.3.Имовинско-правни послови

Овај сегмент послова, који се због природе и обима обавља у оквиру посебне службе за имовину, карактерисало је у 2012. години:

- решавање по појединачним захтевима странака у вези са заузећем земљишта на којем су изграђени канали без спровођења поступка експропријације, као и вођење парница, тамо где није био могућ договор о накнади за заузето земљиште;
- учешће у поступцима комасације за к.о. Адорјан и к.о. Кулпин;
- учешће у поступцима пред Агенцијом за реституцију по захтевима манастира за повраћај земљишта на основу Закона о враћању (реституцији) одузете имовине црквама и верским заједницама.

У току 2012. године од посебног значаја су активности на утврђивању својинских овлашћења на водним објектима у складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11), који је ступио на снагу 6. октобра 2011. године. У Предузећу је образована посебна комисија чији задатак је да изврши попис свих водних објеката и других непокретности са предлогом за утврђивање својинских овлашћења према наведеном закону у корист Републике Србије, АП Војводине, локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине“.

9.4.Уговорни односи

У току 2012. године закључено је 133 уговора о коришћењу водног земљишта и 139 уговора о установљавању права службености за постављање линијских објеката (оптички каблови, гасоводи и сл.). На основу ових уговора као и раније закључених уговора, припремљено је 2064 подлоге за издавање решења о накнади за коришћење водног земљишта.

9.5. Судски поступци

Поред 57 судских извршних поступака ради наплате водних накнада које закључно са 2010.годином, чине приход ЈВП «Воде Војводине» према раније важећем Закону о водама (23 извршна поступка против правних лица и 32 поступка против физичких лица), ЈВП Воде Војводине је пред редовним и привредним судовима учествовало током 2012. године и у 94 парница (наплата потраживања, накнада штете, посебно оне настале на парцелама предузећа и физичких лица услед плављења, парнице из радних односа, парнице настале из стечаја, парнице ради накнаде за земљиште заузето изградњом водних објеката). Од наведеног броја, 47 спорова је са правним лицима, а 47 са физичким лицима.

Пред привредним судовима у 2012. години водило се и 276 стечајних поступака (од тога 59 новопокренутих у 2012.години), у којима је ЈВП Воде Војводине пријавило потраживања која су у највећем броју случајева настала по основу неплаћених накнада за одводњавање и накнада за коришћење водних објеката, као и 17 поступака ликвидације привредних субјеката (од тога 3 новокренута у 2012. години), у

којима је ЈВП Воде Војводине поднело пријаве потраживања. У истом периоду закључено је 17 стечајних поступака и 3 поступка ликвидације, који су покренути у претходним годинама.

9.6. Јавне набавке

У току 2012. године спроведено је укупно 368 поступака јавних набавки добара, услуга и радова, од тога 316 поступака јавних набавки велике вредности (54 отворена поступка, 258 преговарачких поступака без објављивања јавног позива и 4 преговарачка поступка са објављивањем јавног позива), као и 52 поступка јавних набавки мале вредности.

Посебно место имају уговори којима су регулисани односи између ЈВП Воде Војводине и друштвених водопривредних предузећа са подручја АП Војводине, о обављању радова из области водопривреде, који су додељени у складу са Законом о јавним набавкама, након спроведених преговарачких поступака.

9.7. Општи послови

Обављањем општих послова који обухватају редовно архивско и административно пословање, достављање статистичких података надлежним службама, старање о возном парку и његовој употреби и др., обезбеђен је континуиран и несметан рад свих сектора и служби ЈВП «Воде Војводине», као и пословна комуникација са другим правним и физичким лицима.

10. ПРАВНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ ЈВП-А

10.1. Финансирање делатности ЈВП

Од 01.01.,2011. године делатност ЈВП Воде Војводине финансира се у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), који јавна водопривредна предузећа оставља без сопствених прихода. Основни извор финансирања делатности ЈВП Воде Војводине су средства од накнада за воде која се евидентирају у Буџетском фонду за воде АП Војводине.

Овакав начин финансирања доводи у питање правни положај ЈВП које треба да послује у складу са одредбама закона којим се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, а што није могуће јер је буџетским финансирањем сведено на статус установе.

И у току 2012. године остао је проблем у обезбеђивању средстава потребних за спровођење заштите од штетног дејства вода на територији АП Војводине. Према Закону о водама послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода из члана 150. став 1. тач. 1) овог закона, који су у надлежности јавног водопривредног предузећа, финансирају се из буџета АП Војводине и дела средстава остварених од накнаде за коришћење водног добра.

Досадашњи проблеми у финансирању послова заштите од штетног дејства вода јасно су показали да део средстава од накнаде за коришћење водног добра не може бити искључиви извор финансирања ових послова и да је нужно, како то и предвиђа Закон о водама, да се у буџету АП Војводине обезбеде посебна средства за ове намене.

Чланом 16. и 17. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине утврђено је да АП Војводина надлежности у области водопривреде врши као поверене, а чланом 8. став 3. истог закона прописано је да средства за вршење поверених послова обезбеђује Република Србија. Сагласно томе, потребно је да надлежни покрајински органи предузму мере да Република Србија обезбеди средства за Покрајински буџет, ради спровођења заштите од штетног дејства вода, као поверене надлежности.

10.2. Пренос водних објеката на ЈВП

У току 2012. године 9 водопривредних предузећа је извршило пренос водних објеката на ЈВП Воде Војводине, у складу са чланом 219. Закона о водама. Иако је поступак преноса водних објеката на ЈВП започет још 2010. године, остала водопривредна предузећа нису донела ове одлуке. Представници ЈВП-а су активно учествовали у изради елабората о преносу водних објеката.

10.3. **Коришћење водног земљишта**

Посебан проблем у овој области представља потпуно одсуство законске регулативе у погледу давања водног земљишта на коришћење другим правним и физичким лицима. Закон о водама не садржи ни једну одредбу у вези са условима и поступком давања водног земљишта на коришћење, а истовремено утврђује накнаду за коришћење овог земљишта.

ЈВП Воде Војводине је указало на овај проблем надлежним републичким и покрајинским органима и исти проблем није решен до краја 2012. године. Из тог разлога, у току ове године закључивали су се уговори о коришћењу водног земљишта за намене које су привременог карактера а не и за потребе изградње објеката трајног карактера.

10.4. Реализација деобног биланса са ЈВП „Србијаводе“

У вези са реализацијом деобног биланса у делу који се односи на права и обавезе насталих по основу изградње пословне зграде у Београду, ЈВП „Србијаводе“ Београд је обавестило ЈВП "Воде Војводине" да не прихвата предлог да се утврди право коришћења ових јавних предузећа, сразмерно извршеном улагању.

ЈВП Воде Војводине је о овоме обавестило Покрајинско јавно правобранилаштво и покрајински секретаријат надлежан за послове водопривреде са захтевом да дају мишљење и смернице за даље поступање ЈВП-а у овом случају.

Имајући у виду одредбе Закона о јавној својини, одлуку о томе да ли ће се у складу са овим законом тражити утврђивање својинских права у корист АП Војводине на предметној згради, треба да донесу надлежни покрајински органи.

11. ПРИХОДИ

ЈВП Воде Војводине Нови Сад је у Билансу успеха за 2012. годину исказало приходе у укупном износу од 3.180.996.000 динара, и то:

- **пословни приходи** ..... 2.582.446.000 динара (81,18%)
- **финансијски приходи** ..... 386.331.000 динара (12,14%)
- **остали приходи** ..... 212.219.000 динара (6,68%)

Свега: ..... 3.180.996.000 дин. (100,00%)

У наредној табели дат је упоредни преглед прихода остварених у 2011. и 2012. години и планираних за 2012. годину.

Табела:Упоредни преглед прихода (у 000 дин.)

Приходи	Остварено 2011.	Планирано за 2012.	Остварено 2012.	Индекс	
				Остварено 2012. остварено 2011.	Остварено 2012 планирано 2012.
	1	2	3	4	5
Пословни	2.795.987	3.385.471	2.582.446	0.92	0,76
Финансијски	495.097	201.000	386.331	0,78	1.92
Остали	326.009	218.645	212.219	0.65	0.97
Укупно:	**3.617.093**	**3.805.116**	**3.180.996**	**0.88**	**0.84**

Пословни приходи

ЈВП је у 2012. години остварило **пословне приходе** у износу од 2.582.446.000 динара, што чини 81,18% од укупних прихода, а остварени су по основу:

• прихода од накнада	216.164.000 динара	(8,37%)
• прихода од услуга издавања водоприв. сагласности	25.202.000 динара	(0,98%)
• приходи од продаје производа (трава, трска, песак, земља, риба)	31.384.000 динара	(1,22%)
• прихода од продаје услуга (риболовне дозволе и др.)	38.499.000 динара	(1,49%)
• прихода од активирања учинака	6.941.000 динара	(0,27%)
• прихода од смањења вредности залиха	-763.000 динара	(0,03%)
• прихода од премија, субвенција, дотација (приходи из буџета) и Фонда за капитална улагања	2.223.443.000 динара	(86,09%)
• других пословних прихода (закуп посл.прост., рефундације)	41.576.000 динара	(1,61%)
Свега пословни приходи:	**2.582.446.000 динара**	**(100,00%)**

ПРИХОДИ ОД НАКНАДА

Доношењем новог Закона о водама (“Сл.гласник РС”, бр. 30/2010.) од 1. јануара 2011. престале су да важе одредбе члана 99 до 107 (поглавље бр. IX , финансирање водопривредне делатности) старог закона а ступиле су на снагу одредбе чл. 150 до 195 (поглавље бр. IX , финансирање управљања водама). Овим одредбама новог Закона прописани су послови од општег интереса у области управљања водама, извори средстава за њихово финансирање, обрачун и плаћање водних накнада као и оснивање буџетских фондова за воде.

Најзначајнија промена која директно утиче на резултат пословања предузећа је да накнада за одводњавање, накнада за коришћење водних објеката и накнада за коришћење водног земљишта нису више приход јавног водопривредног предузећа, него су све накнаде за воде јавни приход.

На основу члана 192 Закона, јавном водопривредном предузећу су поверени послови обрачуна и задужења набројаних накнада а наплаћена средства се евидентирају на рачунима јавних прихода и чине средства Буџетског покрајинског фонда, која се користе за финансирање послова од општег интереса на територији АПВ, у складу са годишњим програмом коришћења средстава који доноси Влада АПВ. Наплаћена средства од накнада, на основу уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство преносе се на рачун предузећа за извршење послова од општег интереса према позицијама садржаним у програму пословања ЈВП.

До 2011. године приход од накнада чинила су:

1. издата решења о утврђеној висини накнада обвезницима;
2. наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица за која је решење издала пореска управа и
3. обрачуната камата за доспеле а ненаплаћене обавеза;
4. наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним путем као ненаплатива.

У 2012. години приход су накнаде које су обрачунате или наплаћене а односе се на претходне периоде закључно са 2010. годином.

Пословни приход од накнада у износу од 216.163.502,25 динара чине:

a) издата решења у 2012. години а односе се на претходни период у износу од 7.565.271,73 динара,

b) наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица у 2012. години за које је решење издала пореска управа и односи се на неизмирене обавезе из претходних година у износу од 208.598.230,52 динара.

Финансијски приход од накнада износи 375.968.973,49 динара и чини га:

a) обрачуната камата за доспеле а неизмирене обавезе.

Остали приходи од накнада износе 156.965.199,15 динара, а чине га

a) наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним путем као ненаплатива

Наплата накнада

На основу члана 191 Закона о водама Влада утврђује висину накнаде за територију Републике Србије а Уредба о висини накнада за воде за 2012. годину објављена је 04. априла 2012. године у "Сл. гласнику РС" БР 25.

ЈВП је за 2012. годину издало 4240 решења о утврђивању накнада у износу од 1.533.173.994,81 динара и то :

1) накнаде за одводњавање за правна лица 1956 решења у износу од 760.601.857,73 динара

2) накнаде за коришћење водних објеката и система 427 решења у износу од 448.536.577,33 динара и

3) накнада за коришћење водног добра-водног земљишта 1616 решења у износу од 113.288.726,91 динара.

У 2012. години наплаћено је 1.544.488.619,75 динара од чега је евидентирано у буџетском фонду 969.393.095,04 динара, а на рачунима ЈВП 575.095.524,71 динара. Структура наплате по врстама накнаде је дата у следећој табели

Табела:Структура наплате по врстама накнада

НАКНАДЕ ЕВИДЕНТИРАНЕ У БУЏЕТСКОМ ФОНДУ		
1.	Накнада за коришћење водног добра (коришћење водног земљишта)	87.935.398,68
2.	Накнада за одводњавање од физичких лица, на основу решења Пореске управе	5.080.750,07
3.	Накнада за одводњавање од правних лица	609.274.027,79
4.	Накнада за коришћење водних објеката и система	267.102.918,50
Укупно		**969.393.095,04**
НАКНАДЕ УПЛАЋЕНЕ НА РАЧУН ЈВП		
1.	Накнада за одводњавање од на основу решења ЈВП	225.118.325,21
2.	Накнада за одводњавање од физичких лица, на основу решења Пореске управе	208.598.230,52
3.	Накнада за коришћење водних објеката и система	118.442.113,37
4.	Накнада за коришћење водног добра (коришћење водног земљишта)	22.936.855,61
Укупно		**575.095.524,71**

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација, односно приходи из Буџета, остварени су у износу од 2.223.443.000 динара , а чине их:

- приходи из **Буџетског Фонда за воде АПВ -** 1.420.775.000 динара
- приходи из **буџета Републике Србије** – 143.081.000 динара
- приходи из **буџета Аутономне Покрајине Војводине** – 465.478.000 динара, чија структура је следећа :
  - приходи од Покрајинског Секретаријата за урбанизам,градитељство и заштиту животне средине-928.000 динара
  - програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из Буџета АПВ-462.521.000 динара
  - Фонд за шуме АПВ-2.029.000 динара

- приходи од **Фонда за капитална улагања** – 16.214.000 динара
- приходи из **Буџета општина** -116.075.000 динара
- приходи од **Светске Банке** – 15.425.000 динара
- прихди по основу **Условљених донација -**46.395.000 динара

Приходи од услуга издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности остварени су у износу од 25.202.000 динара.

Приходи од продаје производа, који су резултат продаје шумских сортимената, траве,трске, песка и земље, остварени су у износу од 31.384.000 динара.

Приходи од продаје услуга – 38.499.000 динара, односе се на приходе од продаје риболовних дозвола (38.034.000 динара) и приходе од осталих услуга (465.000 динара).

Приходи који су резултат активирања учинака остварени су у износу 6.941.000 динара. Ови приходи настали су по основу обављања послова пошумљавања у сопственој режији.

Приходи настали услед промене вредности залиха износе 763.000 динара. Ови приходи настали су услед смањења вредности залиха на крају обрачунског периода у односу на почетак периода (залихе расадник).

Друге пословне приходе остварене у износу од 41.576.000 динара чине приходи од издавања у закуп пословног простора 5.661.000 динара) и остали пословни приходи (35.915.000 динара - приходи од рефундације трошкова електричне енергије, ПТТ трошкова, манипулативних трошкова пословне зграде).

Финансијски приходи

Финансијски приходи су остварени у износу од 386.331.000 динара, што чини 12,14% укупних прихода, а чине их:

- камате обрачунате за неблаговремену уплату накнада сходно одредбама члана 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у износу од 386.056.000 динара
- приходи од курсних рзлика износе 231.000 динара
- остали финансијски приходи 44.000 динара

Остали приходи

Остали приходи остварени у износу од 212.219.000 динара што чини 6,68% укупних прихода, а резултат су:

- прихода од продаје расходоване опреме и материјала - 2.895.000 динара
- наплаћених отписаних потраживања – 156.965.000 динара
- прихода од основу ефеката уговорене заштите од ризика – 586.000 динара
- прихода од укидања дугорочних резервисања - 12.000 динара
- осталих непоменутих прихода – 7.489.000 динара
- приходи од усклађивања вредности -36.487.000 динара
- остали ванредни приходи – 7.785.000 динара

Детаљан приказ прихода планираних и остварених за 2012. годину дат је у табели „ПРИХОДИ“

Табела: Приходи (у 000 дин)

Конто бр.	Ред. бр.	Врста прихода	остварено 2011.	план 2012.	остварено 2012.	индекс 5:3	индекс 5:4
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	I	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**2.795.987**	**3.385.471**	**2.582.446**	**0.92**	**0.76**
612		**Приходи од продаје производа и услуга**	**704.853**	**588.238**	**311.249**	**0.44**	**0.53**
61201	**1**	**Приходи од накнада**	**623.670**	**500.000**	**216.164**	**0.35**	**0.43**
61202	**1**	**Приходи од посебних услуга**	**20.139**	**25.000**	**25.202**	**1.25**	**1.01**
61202	1.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	20.139	25.000	25.202	1.25	1.01
61203	**2**	**Продаја производа**	**28.945**	**31.500**	**31.384**	**1.08**	**1.00**
612030	2.1	Шумарство	26.711	30.000	29.844	1.12	0.99
612031	2.2	Трава, трска, песак, земља	2.234	1.500	1.540	0.69	1.03
612032	2.3	Риба	0	0	0	0.00	0.00
61204	**3**	**Продаја услуга**	**32.099**	**31.738**	**38.499**	**1.20**	**1.21**
612044	3.1	Риболовне дозволе	31.747	30.000	38.034	1.20	1.27
612046	3.2	Остале услуге	352	1.738	465	0.27	0.38
621	**4**	**Приходи од активирањља учинака и робе**	**9.570**	**0**	**6.941**	**0.73**	**0.00**

63	**5**	**Промена вредности залиха**	**-492**	**0**	**-763**	**-1.55**	**0.00**
630	5.1	Повећање вредности залиха	0	0	0	0.00	0.00
631	5.2	Смањење вредности залиха	-492	0	-763	-1.55	0.38
640	**6**	**Приходи од премија, субвенција, дотација донација**	**2.030.930**	**2.720.733**	**2.177.048**	**1.07**	**0.80**
6401	6.1	Буџет.Фонд за воде АПВ	1.069.716	1.585.454	1.420.775	1.33	0.90
6402	6.2	Из буџета општина-суфинансирање	223.667	189.100	116.075	1.76	0.61
6407	6.3	Буџет.Фонд за воде РС-међ.сар.	9.728	32.816	32.816	3.37	1.00
6407	6.4	Републичка дирекција за воде	1.501	8.846	8.846	5.89	1.00
6408	6.5	Буџет АПВ	0	0	0	0.00	0.00
6408	6.6	Покр.Секр.за урбан.,градит. и зашт.жив.сред.	7.999	6.500	928	0.12	0.14
6408	6.7	Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљишта из Буџета АПВ	624.741	510.000	462.521	0.74	0.91
6408	6.8	Фонд за шуме АПВ	7.319	50.000	2.029	0.28	0.04
64082	6.9	Фонд за капитална улагања	73.540	0	16.214	0.22	0.00
64090	6.1о	Светска банка	12.719	38.017	15.425	1.21	0.41
6407	6.11	Мин.пољопр.тргов.шум.и водопривреде РС	0	300.000	101.419	0.00	0.34
641	**7**	**Условљене донације**	**7.408**	**35.000**	**46.395**	**6.26**	**0.00**
65	**8**	**Други пословни приходи**	**43.718**	**41.500**	**41.576**	**0.95**	**1.00**
650	8.1	Закуп пословног простора	5.608	6.500	5.661	1.01	0.87
659	8.2	Остали пос.приходи	38.110	35.000	35.915	0.94	1.03
66	**II**	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**495.097**	**201.000**	**386.331**	**0.78**	**1.92**
662	1	Приходи од камата	494.687	200.000	386.056	0.78	1.93
663	2	Приходи од курсних разлика	408	1.000	231	0.57	0.23
669	3	Остали финансијски приходи	2	0	44	0.00	0.00
	III	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**326.009**	**218.645**	**212.219**	**0.65**	**0.97**
670	1	Продаја расходоване опреме	626	200	100	0.16	0.50
674	2	Вишак по попису	0	2.814	2.795	0.00	0.99
675	3	Наплаћена отписана потраживања	277.763	200.000	156.965	0.57	0.78
676	4	приходи по ос.уг.заш.од ризика	166	628	586	3.53	0.93
677	5	Приходи од укидања дугорочних резервисања	261	3	12	0.05	4.00
679	6	Остали непоменути приходи	7.194	7,090	7.489	1.04	1.07
68	7	Приходи од усклађивања вредности	28.659	0	36.487	1.27	0.00
69	8	Остали ванредни приходи	11.340	8.000	7.785	0.69	0.97
		С В Е Г А П Р И Х О Д И:	**3.617.093**	**3.805.116**	**3.180.996**	**0.88**	**0.84**

12. РАСХОДИ

ЈВП Воде Војводине Нови Сад је у Билансу успеха за 2012. годину исказало расходе у укупном износу од 5.177.713 динара, а чине их:

- **пословни расходи** ..... 3.468.323.000 дин. (66,99%)
- **финансијски расходи** ..... 981.000 дин (0,02%)
- **остали расходи** ..... 101.395.000дин(1,96%)
- **расходи по основу обезвређења имовине** ..... 1.607.014.000 дин. (31,03%)

Свега: ..... 5.177.713.000 дин. (100,00%)

У наредној табели дат је упоредни преглед расхода исказаних у 2011. и 2012. години и планираних за 2012. годину.

Табела: Расходи (у 000 дин.)

Расходи	Остварено 2011.	Планирано за 2012.	Остварено 2012.	Индекс	
				Остварено 2012. остварено 2011.	Остварено 2012. планирано 2012.
	1	2	3	4	5
Пословни	3.252.516	3.486.334	3.468.323	1.07	0.99
Финансијски	6.718	1.000	981	0.15	0.98
Остали	84.575	120.481	101.395	1.20	0.84
По основу обезвређења	272.441	1.398.039	1.607.014	5.90	1.15
Укупно:	**3.616.250**	**5.005.854**	**5.177.713**	**1.43**	**1.03**

Пословни расходи

ЈВП је у 2012. години исказало **пословне расходе** у износу од 3.468.323.000 динара, што чини 66,99% укупних расхода, а чине их:

- **Трошкови материјала и енергије** у износу од 186.231.000 динара (5,37%), у које спадају: трошкови осталог материјала (40.393.000 динара) и трошкови горива и енергије (145.838.000 динара).
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** остварени у износу од 586.374.000 динара (16,91%), чија структура је приказана у табели Приказ расхода.

- **Трошкови производних услуга** у износу од 2.082.432.000 динара (60,04%) у чијем саставу су:
  - Трошкови транспортних услуга које чине трошкови превоза и претовара, ПТТ марака и телефонских разговора, остварени су у износу од 10.710.000 динара.
  - Трошкови услуга одржавања (евидентирани на основу ситуација истављених од стране извођача радова) који су остварени у износу од 2.040.193.000 динара и структурно приказани у табели бр.4
  - Трошкови закупнина износили су 161.000 динара.
  - Трошкови сајмова који обухватају трошкове за учешће и посете сајмовима остварени су у износу од 12.000 динара.
  - Трошкови рекламе и пропаганде које чине трошкови маркетиншких услуга, спонзорстава, рекламног материјала, остварени су у износу од 303.000 динара
  - Трошкови истраживања износе 14.780.000 динара
  - Трошкови осталих услуга у које спадају трошкови, комуналних услуга, заштите на раду, регистрације и техничких прегледа возила и сл. остварени су у износу од 16.273.000 динара.
- **Трошкови амортизације и резервисања**, који су остварени у износу од 384.762.000 динара. – (трошкови амортизације 343.079.000 динара, трошкови резервисања 4.850.000 динара),резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 6.833.000 динара и остала дугорочна резервисања 30.000.000 динара.
- **Нематеријални трошкови** су остварени у износу од 216.506.000 динара у чији састав улазе трошкови:
- Трошкови непроизводних услуга који износе 161.920.000 динара
- Трошкови репрезентације који износе 4.466.000 динара
- Трошкови премија осигурања који износе 21.200.000 динара
- Трошкови платног промета који износе 3.674.000 динара
- Трошкови чланарина који износе 3.533.000 динара
- Остали нематеријални трошкови који износе 27.713.000 динара
- **Трошкови пореза износили** су 12.018.000 динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су остварени у износу од 981.000 динара (0,02)% од укупних расхода, а односе се на расходе камата 129.000 динара, негативне курсне разлике – 800.000 динара и остали финансијски расходи у износу од 52.000

Остали расходи

Остали расходи су остварени у износу од 101.395.000 динара што је (1,96%) од укупних расхода, а односе се на губитке по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 675.000 динара, мањкова 382.000 динара, расходе по основу директног отписа потраживања 25.087.000 динара,као и остали непоменути расходи 75.251.000 динара.

Расходи по основу обезвређења имовине

Расходи по основу обезвређења имовине су остварени у износу од 1.607.014.000 динара што је 31,03% од укупних расхода, а односе се на обезвређење потраживања по основу накнада 1.550.838.000 динара и обезвређење остале имовине 11.257.000 идинара и расходи,ефекти промене рач.полит.и испр.грешака из ранијих година 44.919.000 динара.

Табела: Расходи Предузећа у 000 дин.

Конто бр.	Ред. бр.	ВРСТА РАСХОДА	остварено 2011.	план 2012.	остварено 2012.	индекс 5:3	индекс 5:4
	1	2	3	4	5	6	7
	I	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**3.252.516**	**3.486.334**	**3.468.323**	**1.07**	**0.99**
51		**Трошкови материјала**	**104.036**	**203.467**	**186.231**	**1.79**	**0.92**
511	1	Трошкови материјала за израду	0	0	0	0.00	0.00
512	2	Трошкови осталог материјала	29.609	48.467	40.393	1.36	0.83
513	3	Трошкови горива и енергије	74.427	155.000	145.838	1.96	0.94
52		**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**	**554.215**	**603.373**	**586.374**	**1.06**	**0.97**
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	432.795	455.090	454.855	1.05	1.00
521	2	Трошкови пореза и допр.на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	78.042	81.392	82.088	1.05	1.01
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	75	100	393	5.24	0.56
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	987	975	963	0.98	0.99
524	5	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	0	2.100	510	0.00	0.24
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.799	5.800	2.857	1.02	0.49
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	5.964	6.705	5.967	1.00	0.89
529	8	Остали лични расходи	33.553	50.611	38.741	1.15	0.77
53		**Трошкови производних услуга**	**2.027.854**	**2.070.052**	**2.082.432**	**1.03**	**1.01**
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0	0.00	0.00
531	2	Трошкови транспортних услуга	9.447	14.000	10.710	1.13	0.77
532	3	Трошкови услуга одржавања	1.980.091	2.012.583	2.040.193	1.03	1.01
533	4	Трошкови закупнина	249	200	161	0.65	0.81
534	5	Трошкови сајмова	1.256	366	12	0.01	0.03
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	3.483	2.903	303	0.09	0.10
536	7	Трошкови истраживања	15.554	25.000	14.780	0.95	59
539	8	Трошкови осталих услуга	17.774	15.000	16.273	0.92	1.08
54		**Трошкови амортизације и резервисања**	**358.021**	**351.000**	**384.762**	**1.07**	**1.10**
540	1	Трошкови амортизације	332.488	350.000	343.079	1.03	0.98
542	2	Трошкови резервисања за трошкове обнављања природног богатства	1.299	1.000	4.850	3.73	4.85
545	3	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	5.234	0	6.833	1.31	0.00
549	4	Остала дугорочна резервисања	19.000	0	30.000	1.58	0.00
55		**Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)**	**195.184**	**243.942**	**216.506**	**1.11**	**0.89**
550	1	Трошкови непроизводних услуга	124.991	183.849	161.920	1.30	0.88
551	2	Трошкови репрезентације	3.789	4,838	4.466	1.18	0.92
552	3	Трошкови премија осигурања	23.153	29.500	21.200	0.92	0.72
553	4	Трошкови платног промета	2.791	2.500	3.674	1.32	1.47
554	5	Трошкови чланарина	3.307	3.255	3.533	1.07	1.09
559	6	Остали нематеријални трошкови	37.153	20.000	21.713	0.58	1.09
555	1	**Трошкови пореза**	**13.206**	**14.500**	**12.018**	**0.91**	**0.83**
56	**II**	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**6.718**	**1.000**	**981**	**0.15**	**0.98**
562	1	Расходи камата	6.615	500	129	0.02	0.26
563	2	Негативне курсне разлике	103	500	800	7.77	1.60
569	3	Остали финансијски расходи	0	0	52	0.00	0.00
57	**III**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**84.575**	**120.481**	**101.395**	**1.20**	**0.84**
570	1	Губици по основу расхода и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	283	202	675	2.39	3.34
574	2	Мањкови	192	279	382	1.99	1.37
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	74.988	50.000	25.087	0.33	0.50
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0	0.00	0.00

579	5	Остали непоменути расходи	9.112	70.000	75.251	8.26	1.08
58	**IV**	**РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ**	**272.441**	**1.398.039**	**1.607.014**	**5.90**	**1.72**
580	1	Обезвређење биолошких средстава	0	0	0	0.00	0.00
583	2	Обезвређење дугорочних пласмана и других хартија од вредности	43.479	0	0	0.00	0.00
585	3	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	191.579	1.355.000	1.550.838	8.10	1.14
589	4	Обезвређење остале имовине	36.231	0	11.257	0.31	0.00
591	5	Расходи,ефекти пром.рач.политика и исп.гр.ранијих година	1.152	43.039	44.919	38.99	1.04
		СВЕГА РАСХОДИ:	**3.616.250**	**5.005.854**	**5.177.713**	**1.43**	**1.03**

Трошкови услуга одржавања

Табела: Трошкови услуга одржавања

Конто бр.	В Р С Т А Р А С Х О Д А	остварено 2012.
532	Трошкови услуга одржавања	2.040.193.000
5320,5321,5322	Одржавање некр.постр.и опреме	32.889.000
5323	Тр.неге и заштите шума	15.369.000
5324	Тр. одржавања ХС ДТД	27.929.000
5325	Тр. одржавања - одводњавања	847.155.000
5325	Тр. одржавања - суфинансирање	118.470.000
5326	Тр. ХМО	30.036.000
53271	Тр. одрж. – санација двонаменске мреже за наводњавање	236.391.000
53276	Међународна сарадња	12.418.000
53281	Редовно одржавање заштитних објеката	285.849.000
53281	Одводњавање на посебно угрож. подручјима	326.660.000
53282	Тр.одрж. фин.од стране Фонда за капитална улагања АПВ	16.214.000
53283	Санација обј.за одбрану од поплава	56.982.000
53284	Инвест.одржавање водопр.објеката	26.296.000
53286	Реконструкција заштитних шума	7.535.000

Инвестициона улагања

У 2012.години извршена су инвестициона улагања у сталну имовину у вредности од 326.761.000 динара, највећим делом од прихода остварених из Буџетског Фонда за воде АПВ.

Улагање у сталну имовину извршено је на следећим позицијама основних средстава и то:

Табела: Распоред инвестиционих улагања

	Остварено
ИЗГРАДЊА ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА	59.708.000
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	99.171.000
ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	38.280.000
МЕХАНИЗАЦИЈА	100.497.000
ЗЕМЉИШТЕ И ШУМЕ	29.105.000

13. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

У 2012. години ЈВП је остварило нето губитак у висини од 2.034.158.000 динара.

- Приходи..... 3.180.996.000 динара
- Расходи ..... 5.177.713.000 динара

- Бруто губитак..... -1.996.717.000 динара
- Порески расход периода..... -122.000 динара
- Одложени порески расход периода..... -37.319.000 динара
- Нето губитак ..... -2.034.158.000 динара

У следећој табели дат је упоредни преглед пословних резултата за 2011. и 2012. годину (остварени и планирани).

Табела:Упоредни реглед пословних резултата (у 000 дин.)

	Остварено 2011.	План 2012.	Остварено 2012.	Индекс	
				Остварено 2012. остварено 2011.	Остварено 2012 планирано 2012.
Приходи	**3.617.093**	**3.805.116**	**3.180.996**	**0.88**	**0.84**
Пословни	2.795.987	3.385.471	2.582.446	0.92	0.76
Финансијски	495.097	201.000	386.331	0.78	1.92
Остали	326.009	218.645	212.219	0.65	0.97
Расходи	**3.616.250**	**5.005.854**	**5.177.713**	**1.43**	**1.03**
Пословни	3.252.516	3.486.334	3.468.323	1.07	0.99
Финансијски	6.718	1.000	981	0.15	0.98
Остали	84.575	120.481	101.395	1.20	0.84
По основу обезвређења имовине	272.441	1.398.039	1.607.014	5.90	1.15
Бруто добитак/губитак	**843**	**-1.200.738**	**-1.996.717**	**2368.58**	**1.66**

Предузеће је у финансијском извештају за 2012. годину исказало укупан нето губитак у износу од 2.034.158 хиљада динара, делом зато што је промењен начин остваривања прихода за обављање делатности газдовања водама.

Сходно новом Закону о водама, накнада за одводњавање, накнада за коришћење водних објеката и накнада за коришћење водног земљишта које су пре доношења Закона, биле наш пословни приход и у пословним књигама евидентиране су по ОБРАЧУНСКОМ СИСТЕМУ , постале су јавни приход буџетског рачуна Фонда за воде АПВ.Овако остварена средства се Уговором преносе ЈВП-у и то само као наплаћена финансијска средства по ГОТОВИНСКОМ СИСТЕМУ, а трошкови пословања и даље се евидентирају по обрачунском систему, што доводи до смањења пословног прихода и негативног ефекта у пословним књигама предузећа.

Највећи део насталог губитка проузроковала је тешка и сложена економска ситуација са високим процентом неликвидности свих категорија обвезника.Већина правних лица није била у могућности да

измирује своје обавезе према ЈВП –у, многа су у стечају,а многа су чак и угашена и брисана из регистра АПР.

У исто време утврђивање обавезе и наплата потраживања од физичких лица је потпуно престала од 01.01.2011.године, од када је за то по Закону о водама искључиво надлежна Пореска Управа.

Због свих наведених рзалога, ЈВП је морало сва потраживања из претходног периода закључно са 31.12.2012.године да обезвреди у потпуности,односно да евидентира на конта исправке вредности потраживања, а што практично значи на терет расхода.

Укупна ипсравка вредности потраживања износи 1.469.466. хиљада динара, а од овог износа 74% се односи на неплаћену камату.

Део губитка у висини од 115.402 хиљада динара биће покривено из нераспоређене добити из претходних година, док ће остатак губитка за сада остати непокривен у складу са чл.32 Закон о порезу на добит правних лица.

Popunjava pravno lice - preduzetnik		
08761809		102094162
Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB

Popunjava Agencija za privredne registre		
750		
1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :**JVP VODE VOJVODINE**

Sediste : **NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 25**

BILANS STANJA

7005017973647

na dan 31.12.2012. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		34543482	34560136
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002	18	217	217
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	19	17646	17134
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005	20	34520203	34537418
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	20	34148172	34189924
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008	20	372031	347494
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	21	5416	5367
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010	21	224	263
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011	21	5192	5104
	B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012		651658	1870142
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013	22	293673	88346
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		357985	1781796
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016	23	70165	1490603
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017		1081	1045
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018	24	0	2683
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	25	267835	269199

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020	26	18904	18266
288	**V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA**	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		35195140	36430278
29	**D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA**	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		35195140	36430278
88	**E. VANBILANSNA AKTIVA**	025	37	33703	153042
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		31665953	34103800
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	28	14366384	14366384
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103	18	217	217
32	III. REZERVE	104	29	4111	4111
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	30	19216362	19617000
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107	31	2364	2326
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	32	115401	118414
35	VIII. GUBITAK	109	33	2034158	0
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		2326443	1560865
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112	34	63732	44760
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113			
414, 415	1. Dugorocni krediti	114			
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115			
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		2262711	1516105
42, osim 427	1. Kratkorocne finansijske obaveze	117		0	1
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119	35	507141	235704
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120			
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121	36	1755570	1280242
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122		0	158

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	**V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE**	123	17	1202744	765613
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		35195140	36430278
89	**D. VANBILANSNA PASIVA**	125	37	33703	153042

U NOVOM SADU dana 28.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)

Popunjava pravno lice - preduzetnik

08761809		102094162
Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB

Popunjava Agencija za privredne registre

750		
1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv :**JVP VODE VOJVODINE**

Sediste : **NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 25**

7005017973654

BILANS USPEHA

u period 01.01.2012 do 31.12.2012

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		2582446	2795987
60 i 61	1.Prihodi od prodaje	202	6	311249	704853
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203		6941	9570
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205		763	492
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206	7	2265019	2082056
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		3468323	3252516
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208			
51	2. Troskovi materijala	209	8	186231	104036
52	3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210	9	586374	554215
54	4. Troskovi amortizacije i rezervisanja	211	10	384762	358021
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	11	2310956	2236244
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213			
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		885877	456529
66	**V. FINANSIJSKI PRIHODI**	215	12	386331	495096
56	**VI. FINANSIJSKI RASHODI**	216	13	981	6718
67 i 68	**VII. OSTALI PRIHODI**	217	14	204434	314670
57 i 58	**VIII. OSTALI RASHODI**	218	15	1663490	355864
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219			
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		1959583	9345
69 - 59	**XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA**	221	16	0	10188
59 - 69	**XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA**	222	16	37134	0

Broj zahteva:435034

Strana 5 od 18

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223		0	843
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		1996717	0
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225	17	122	850
722	2. Odlozeni poreski rashodi perioda	226	17	37319	0
722	3. Odlozeni poreski prihodi perioda	227	17	0	7684
723	**D. Isplacena licna primanja poslodavcu**	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229		0	7677
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		2034158	0
	Ä…Â˝. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U NOVOM SADU dana 28.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08 , 2/10, 101/12 i 118/12)

KAPITAL REVIZIJA

KAPITAL REVIZIJA DOO, Novi Sad
Vojvode Mišića 1, 21000 Novi Sad
Matični broj: 20096179 PIB: SR 104117601
Tel/fax: 021/4754-292; 021/4754-293
www.kapitalrevizija.com
kapitalrevizija@gmail.com
Tekući račun: 355-1075987-36
205-182642-18
205-182643-15
205-182639-27

Јавно водопривредно предузеће
»ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ«
НОВИ САД

Примљено: 10 JUN 2013			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
IV-	401/1		

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Управном одбору ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", Нови Сад

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Јавног водопривредног предузећа ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", Нови Сад (у даљем тексту ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", Нови Сад, или Предузеће), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2012. године и одговарајући биланс успеха, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство Предузећа је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја, ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и разумност (оправданост) рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (наставак)

Управном одбору ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", Нови Сад

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и обезбеђују основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.

Мишљење

По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", Нови Сад, на дан 31. децембра 2012. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Скретање пажње

Као што је обелодањено у напомени 20 уз финансијске извештаје, некретнине, постројења и опрема и биолошка средства исказана су у билансу стања на дан 31. децембра 2012. године у износу од РСД 34.520.203 хиљада. Ова имовина садржи и добра од општег интереса (водни објекти и водна земљишта) у својини Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, сагласно Закону о јавној својини. У 2012. години Предузеће је започело процес разграничења имовине према носиоцима права јавне својине и имовине која остаје у власништву Предузећа. Предмет разграничења власништва је и имовина за коју је ранијих година, на основу Закона о водама, право управљања пренето на ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ", Нови Сад, а која није била преузета до усвајања Закона о јавној својини. Нето вредност ове имовине према попису са стањем на дан 31. децембра 2012. године износи РСД 50.397 хиљада.

Нови Сад, 07. јун 2013. godine

"КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА" ДОО, Нови Сад

DOO KAPITAL REVIZIJA NOVI SAD

Мирјана Матовић
Овлашћени ревизор

2

14. ПРИЛОЗИ

Прилог бр. 1.

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2012. ГОД.

ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

			I-IV	V-XII	ПЛАН ЗА 2012. год.		ИЗВРШЕНО 2012. год. I-IV		ИЗВРШЕНО 2012. год. V-XII		УКУПНО ИЗВРШЕНО 2012.	
Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Јединична цена	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара
	I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ											
1	Инжењер за водни режим	h	832,1	943,23	9.869	9.308.808	3.299	2.745.003	6.576	6.202.648	9.875	8.947.651
2	Деонични техничар	h	456,84	517,85	43.324	22.435.177	14.438	6.596.050	28.528	14.773.394	42.967	21.369.444
3	Хидролог за подземне воде	h	456,84	517,85	4.401	2.278.880	1.463	668.276	2.898	1.500.646	4.361	2.168.921
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	456,84	517,85	3.671	1.901.181	1.222	558.170	2.438	1.262.298	3.659	1.820.468
5	Референт за геодетске послове	h	717,89	813,77	4.401	3.581.245	1.461	1.048.750	2.898	2.358.170	4.359	3.406.920
6	Инжењер за мелиорације	h	717,89	813,77	7.518	6.117.656	2.523	1.811.263	5.010	4.076.852	7.533	5.888.114
7	Машински инжењер зацрпне станице	h	717,89	813,77	7.519	6.118.682	2.487	1.785.323	5.036	4.098.121	7.523	5.883.444
8	Механичар хидромашинских постројења	h	456,84	517,85	18.432	9.544.919	6.154	2.811.231	12.031	6.230.053	18.184	9.041.285
9	Руковаоц црпне станице	h	456,84	517,85	193.788	100.352.941	64.605	29.514.271	128.122	66.347.778	192.727	95.862.050
10	Инжењер за електроопрему	h	717,89	813,77	5.217	4.245.097	1.739	1.248.144	3.418	2.781.320	5.156	4.029.465
11	Погонски електричар	h	456,84	517,85	10.292	5.329.671	3.115	1.423.151	6.129	3.174.077	9.245	4.597.228
12	Хидрограђевински радници	h	269,21	305,16	166.057	50.673.829	54.974	14.799.448	109.066	33.282.700	164.040	48.082.149
13	Израда елабората: а) Билтени					8.683.388		2.479.980		5.894.165		8.374.144
	б) Катастар објеката							7.222.762		0		7.222.762
								0				0
	СВЕГА I					**230.571.475**		**74.711.822**		**151.982.222**		**226.694.044**
	II РЕДОВНИ РАДОВИ											
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ											
1	Измуљивање канала - машински до 2 м3	m3	106,54	115,36	283.005	32.647.499	66.351	7.069.018	141.023	16.268.396	207.374	23.337.414
	Измуљивање канала - машински преко 2 м3	m3	91,32	98,88	441.169	43.622.770	75.830	6.924.806	183.672	18.161.456	259.502	25.086.261
	Измуљивање канала - машински-дуга стрела	m3	153,81	166,42	267.004	44.434.789	67.157	10.329.459	81.931	13.634.995	149.088	23.964.454
2	Измуљивање канала - машински	час	6225,54	6626,94	1.481	9.814.621	606	3.771.183	654	4.334.185	1.260	8.105.368
3	Измуљивање канала - ручно	m3	438,81	497,42	6.483	3.224.588	979	429.465	1.478	734.963	2.456	1.164.428
4	Разастирање нових депонија	m3	72,90	79,51	729.561	58.007.376	304.802	22.220.037	366.901	29.172.331	671.703	51.392.368
5	Разастирање старих депонија	m3	72,90	79,51	195.525	15.546.226	159.572	11.632.766	206.377	16.409.026	365.948	28.041.792
6	Утовар и транспорт	m3	455,58	500,88	24.716	12.379.553	7.719	3.516.402	11.407	5.713.392	19.125	9.229.794
7	Специфично							0		0		0
	БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							0		0		
8	Машинско кошење - сувоземно	m2	1,1800	1,3200	24.341.899	32.131.307	95.799	113.043	8.452.642	11.157.487	8.548.441	11.270.530
9	Машинско кошење - пловно	m2	1,4600	1,5900	4.266.034	6.782.993	0	0	1.144.754	1.820.159	1.144.754	1.820.159
10	Ручно кошење	m2	3,7400	4,2400	6.216.006	26.355.864	11.883	44.442	1.625.075	6.890.317	1.636.958	6.934.759
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	m2	1,7300	1,9800	9.781.249	19.366.873	614.921	1.063.814	8.000.792	15.841.568	8.615.713	16.905.382
12	Сузбијање вегетације - рибом	m2		4,5000		0		0		0		
13	Ручно сечење шибља	m2	11,2200	12,7200	1.365.580	17.370.176	50.375	565.207	380.802	4.843.801	431.177	5.409.008
14	Ручно кршење баграмца	m2	33,6500	38,1500	1.030.080	39.297.546	187.911	6.323.194	487.990	18.616.824	675.901	24.940.018
15	Машинско тарупирање багремца и шибља	m2	27,48	30,62	1.970.456	60.335.373	731.037	20.088.896	2.697.666	82.602.522	3.428.703	102.691.418
16	Машинско тарупирање багремца и шибља	m2	17,98	24,6	142.804	3.512.977	48.994	880.911	726.165	17.863.654	775.159	18.744.565
17	Специфично					14.247.806		7.830.801		16.598.309		24.429.110
	СВЕГА II					**439.078.337**		**102.803.445**		**280.663.385**		**383.466.830**
	III POSEBNI RADOVI											
	- ОБЈЕКТИ -											
1	Мостови и пропусти					45.928.262		9.661.100		20.256.991		29.918.092
2	Уставе - грађевински део					5.998.092		0		2.707.553		2.707.553
3	Зграде црпних станица					3.220.796		735.093		1.721.829		2.456.922
4	Зграде чуварница и машиниста					1.130.026		574.480		701.239		1.275.718
5	Далеководи					788.455		55.079		85.672		140.750
6	Трафо станице					1.122.254		453.398		181.962		635.360
7	Зграде осталих функција					1.027.740		217.646		212.010		429.656
8	Остали објекти					411.050		5.392		184.690		190.082
	- ОПРЕМА -							0				
	МАШИНСКИ ДЕО							0				
9	Стабилна црпна постројења (машински део)					22.024.061		5.373.288		6.945.344		12.318.633
10	Мобилна црпна постројења (машински део)					2.311.064		1.368.723		228.081		1.596.803
11	Уставе - машински део					2.043.624		405.870		191.186		597.056
	ЕЛЕКТРО ДЕО							0				
12	Далеководи					5.219.192		0		963.040		963.040
13	Кабловски водови					1.292.030		56.100		11.486		67.586
14	Трафо станице					7.130.462		1.941.952		1.543.471		3.485.422
15	Црпне станице					6.153.635		5.323.464		4.462.006		9.785.470
16	Устеве и остали објекти					174.250		0		0		0
17	Радио и телефонски везе					1.760.364		603.819		1.437.114		2.040.933
18	Мерни уређаји					1.203.436		55.394		0		55.394
	- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -							0				
19	Стабилна црпна постројења	h				31.370.241		5.255.987		8.184.924		13.440.911
19а	Утрошак електричне енергије	din				51.155.052		15.210.361		23.686.444		38.896.804
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h				8.678.436		0		745.480		745.480
	СВЕГА III					**200.142.521**		**47.297.144**		**74.450.521**		**121.747.666**
	IV РАД ВАН НОРМАТИВА											
1	Одржавање акумулација					5.495.044		810.631		2.822.735		3.633.366
	СВЕГА IV					**5.495.044**		**810.631**		**2.822.735**		**3.633.366**

			I-IV	V-XII	ПЛАН ЗА 2012. год.		ИЗВРШЕНО 2012. год. I-IV		ИЗВРШЕНО 2012. год. V-XII		УКУПНО ИЗВРШЕНО 2012.	
Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Јединична цена	Јединична цена	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара	Количина	Динара
	V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ											
	на планским водопривредним подручјима према потребама					16.598.050				3.376.688		3.376.688
	ХМО					100.000.000		0		17.642.217		17.642.217
	СВЕГА V					**116.598.050**				**21.018.905**		**21.018.905**
	VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
1	Накнаде штете									0		
2	Осигурање водопривредних објеката											
3	Амортизација водопривредних објеката											
4	Хитне интервенције					9.031.443						0
	СВЕГА VI					**9.031.443**		**0**		**0**		**0**
	VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА											
1	Одржавање дела хидросистема											
2	Надела и Босут					20.416.770		2.868.142		13.806.652		16.674.795
	СВЕГА VII					**20.416.770**		**2.868.142**		**13.806.652**		**16.674.795**
	VIII НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД											
1	Рад											
	СВЕГА VIII									**0**		**0**
	IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА											
1	Трошкови надзора									0		
2	Трошкови функционисања ЈВП					46.066.682		8.362.777		19.937.646		28.300.423
	СВЕГА IX					**46.066.682**		**8.362.777**		**19.937.646**		**28.300.423**
	УКУПНО I - IX					**1.067.400.323**		**236.853.962**		**564.682.067**		**801.536.029**
		ПДВ 18%				**192.132.058**		**41.128.413**		**104.441.159**		**145.569.573**
		УКУПНО СА ПДВ				**1.259.532.382**		**277.982.375**		**669.123.226**		**947.105.601**

Прилог бр. 2.

ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2012 ГОД. **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
	I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1.Припрема и надзор				
1	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	943,23	3.600	3.395.628,00
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	943,23	1.800	1.697.814,00
3	Главни инжењер за послове машинства	час	943,23	5.400	5.093.442,00
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	943,23	3.600	3.395.628,00
5	Главни инжењер за пловидбу и коришћење простора	час	943,23	1.800	1.697.814,00
6	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	813,77	1.800	1.464.786,00
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	813,77	1.800	1.464.786,00
8	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	813,77	3.600	2.929.572,00
9	Самостални техничар за грађевинске послове	час	517,85	3.600	1.864.260,00
10	Самостални референт за геодетске послове	час	517,85	1.800	932.130,00
11	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	517,85	1.800	932.130,00
12	Деоничарски техничар	час	517,85	21.505	11.136.364,25
13	Погонски техничар	час	517,85	9.000	4.660.650,00
14	Каналски радник	час	305,16	42.663	13.019.041,08
	СВЕГА 1				**53.684.045,33**
	2.Погон и превентивно одржавање				
1	Уставе				13.748.681,30
2	Преводнице				11.551.654,32
3	Хидрочвор				58.288.277,17
4	Црпне станице				10.909.086,27
5	Остали објекти				3.751.411,06
	СВЕГА 2				**98.249.110,12**
	УКУПНО I				**151.933.155,45**
	II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Измуљење канала пловном механизацијом	м3	327,33	289.921,00	94.899.840,93
2	Измуљење канала сувоземном механизацијом	м3	196,38	11.762,90	2.309.998,34
3	Израда касета за одлагање наноса	м3	224,47	11.281,59	2.987.459,92
4	Разастирање ископаног муља (наноса)	м3	93,82	0,00	0,00
5	Осигурање обала филтер пластиком	м2	1403,25	190,00	266.617,50
6	Сађење корпарске врбе у сврху осигурања обела	м	66,99	2.350,00	157.426,50
7	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	3767,84	84,43	318.118,73
8	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	1386,37	193,00	267.569,41
9	Измуљивање канала багером на понтону	м3	800	0,00	0,00
10	Равнање инспекционе стазе	м2	0,62	379.146,00	235.070,52
11	Кошење траве на обалама канала механизацијом	м2	0	0,00	0,00
12	Чишћењетерена од корова и шибља булдозером	м2	1,32	3.148.951,00	4.156.615,32
13	Кошење корова и трске на обалама канала механизацијом	м2	3,09	1.161.748,00	3.589.801,32
14	Сечење трске и корова на обалама канала ручно	м2	10,5	182.535,00	1.916.617,50
15	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	18,2	966.805,00	17.595.851,00
16	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	12,72	260.348,00	3.311.626,56
17	Сечење дрвећа Ф11-30 цм на обалама канала	ком.	258,35	2.424,00	626.240,40
18	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,97	151.342,00	298.143,74
19	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	4,38	106.239,00	465.326,82
20	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,59	4.924.795,00	7.830.424,05
21	Обнављање и бојење сталних,граничних и стацио. Белега	ком.	146,47	19,00	2.782,93
22	Чишћење облога канала ручно	м2	14,98	81.500,00	1.220.870,00
23	Подмлађивање корпарске врбе	м	51,04	817,00	41.699,68
24	Ролирање камена на постојећим обалоутврдама	м2	91,55	0,00	0,00
	СВЕГА 1				**142.498.101,17**
	2.Објекти				
1	Уставе				7.468.722,56
2	Преводнице				5.676.804,16
3	Црпне станице				2.793.911,36
4	Остали објекти				1.189.420,55
5	Функционалне зграде				1.720.948,24
	СВЕГА 2				**18.849.806,87**
	УКУПНО II				**161.347.908,04**

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
	III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Уклањање растиња и равнање инспекционе стазе грађ. машинама				0,00
2	Уклањање дивљих депонија са водног земљишта				0,00
3	Уклањање препрека у каналу од подводне вегетације				0,00
4	Санација оштећене обале на каналу Врбас-Бездан, код Сомбора				2.673.618,00
5	Радови на суфинансирању са општинама				1.705.015,21
6	Инвестиционо одржавање одводног канала ЦС Бечеј				1.401.612,11
	СВЕГА 1				**5.780.245,32**
	2.Објекти				
1	Инвестиц. одрж. маш. опреме Ц.С. Богојево				0,00
2	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Жабаљ				0,00
3	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Томашевац				0,00
4	Инвестиц. одрж. маш. опреме Ц.С. Жабаљ				10.770.530,59
5	Инвестиционо одржавање маш.опр. Ц.С. Бездан				867.799,20
6	Адаптација електро опреме уставе Бездан са дизалицама				0,00
7	Адап. нисконап.ог надземног вода до уставе Купусина				1.484.322,00
8	Адаптација високонапонског постројења на Ц.С. Богојево				0,00
9	Завршетак израде хаваријско ремонтног затварача на устави Н.Бечеј				25.042.637,32
10	Реконстр. крова, прозора, расвете и гром. инст. ЦС Жабаљ				0,00
11	Проширење приступних пута до уставе Жабаљ				939.202,32
12	Израда и замена одб. греда са поправком L профила				0,00
13	Инвестиционо одржавање маш. просторија.стубова бране на Тиси				0,00
14	Реконструкција моста бр. 20 преко преводнице Мали Стапар				0,00
15	Израда риболовне писте на каналу Б.Паланка-Н.Бечеј км 29+100				1.567.128,30
16	Израда система даљинског надзора и управљаља објектима ХсДТД				1.725.974,20
17	Укњижење објекта Бране на Тиси у катастрима Н.Бечеј и Бечеј				150.000,00
	СВЕГА 2				**42.547.593,93**
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				**5.948.531,71**
	УКУПНО III				**54.276.370,96**
	IV.ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА				
	УКУПНО IV				**3.141.400,00**
	V.НЕПРЕДВ. РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВ. И СПЕЦ. РАДОВИ				
	УКУПНО V				**1.125.616,30**
	УКУПНО I - V				**371.824.450,75**

Прилог бр. 3.

Преглед извршених радова на редовном одржавању
заштитних водопривредних објека за I-XII 2012. год.

Водопривредно предузеће JВП"Воде Војводине"

Гру-па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
	I	НАСИПИ				
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководилац	h	7.738,36	943,230	7.299.048,59
	2	Деонични техничар	h	30.423,48	517,850	15.754.799,12
	3	Чувар насипа	h	112.920,77	305,160	34.458.902,17
	4	Шумарски референт	h	2.457,86	813,770	2.000.128,66
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	1.200,00	1.017,210	1.220.652,00
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	1.967,00	943,230	1.855.333,41
	7	Хидротехничар	h	1.967,00	517,850	1.018.610,95
	8	Техничар УКТ	h	0,00	517,850	0,00
	9	Радио механичар	h	0,00	517,850	0,00
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	1.249.338,00	0,498	622.170,32
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	83.588.749,86	1,090	91.111.737,35
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	71.151,00	3,845	273.575,60
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	584.141,00	1,362	795.600,04
	5	Сечење шибља, ручно	m2	38.500,00	4,819	185.531,50
	6	Хербицидисање корова, рад	m2	0,00	1,183	0,00
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	152.588,00	4,310	657.654,28
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	240.344,00	14,981	3.600.593,46
	9	Одржавање насипских капија	ком	108,00	1.555,620	168.006,96
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	1.538,00	26,250	40.372,50
	11	Одржавање телефонских линија	km.		0,000	0,00
	12	Заштита ШЗП	ha		0,000	1.743.848,81
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				45.299.235,87
		УКУПНО I:				208.105.801,59
	II	РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководилац	h	3.099,60	943,230	2.923.635,71
	2	Деонични техничар	h	9.285,26	517,850	4.808.371,89
	3	Чувар насипа	h	29.839,56	305,160	9.105.840,13
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	2.218.702,00	0,890	1.974.644,78
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	0,00	3,845	0,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	170.393,00	1,362	232.075,27
	4	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	4,819	0,00
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	0,00	1,321	0,00
	6	Хемијско третирање облоге	m2	0,00	4,310	0,00
	7	Чишћењеминор корита од наноса	m3	0,00	478,480	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	117.640,00	14,981	1.762.364,84
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	1.198,22	2.005,160	2.402.622,82
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.555,620	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	27,00	26,250	708,75
	12	Одржавање телефонских линија	km.			0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	443,32	3.838,220	1.701.545,68
	14	Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	118,00	11.323,150	1.336.131,70
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	7,50	23.118,380	173.387,85
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оште	ком	8,50	83.226,150	707.422,28
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2			0,00
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	19	Израда катастра водозахвата	ком	2,00	65.870,520	131.741,04
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	3,00	80.914,060	242.742,18
	21	Снимање евиденционих профила	km	21,00	50.235,690	1.054.949,49
II.3		ПОСЕБНИ РАДОВИ				2.280.059,98
		УКУПНО II:				**30.838.244,38**

Гру-па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
	III	ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	294,000	411.600,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	294,000	411.600,00
	3	Вежба	din.			534.528,00
	4	Брод "Авала"	h			0,00
	5	Брод "Модран"				442.478,93
	6	Брод "Дуцко"	h			537.191,00
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	din.			0,00
	2	Брод "Модран"	din.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	din.			0,00
		УКУПНО III:				2.337.397,93
	IV	ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководилац	h	271,00	943,230	255.615,33
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	517,850	140.337,35
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	54,410	164.046,15
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m3	0,00	331,347	0,00
	2	Чишћење од муља ручно	m3	1,20	1.220,640	1.464,77
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита				0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита				0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m2	1.500,00	4,994	7.491,00
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	100,00	224,712	22.471,20
	7	Сечење шибља у заплављу	m2	100,00	4,994	499,40
	8	Чишћење слапишта машински	m3	0,00	331,347	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m3	0,00	1.246,827	0,00
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
		УКУПНО IV:				591.925,20
	V	БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	813,770	632.299,29
	2	Техничар бране	h	1.341,00	517,850	694.436,85
	3	Радник металске струке	h	313,00	517,850	162.087,05
	4	Радник електро струке	h	0,00	517,850	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	305,160	2.719.280,76
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m2	124.873,00	1,090	136.111,57
	2	Кошење траве , ручно	m2	152.657,00	3,845	586.966,17
	3	Сечење шибља, ручно	m2	14.080,00	4,819	67.851,52
	4	Чишћење облога од растиња	m2	23.776,00	14,981	356.188,26
	5	Ручно равнање круне бране	m2	541,00	359,805	194.654,51
	6	Одрж. приступног пута по круни	m2	58,00	298,153	17.292,87
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m2	424,00	91,548	38.816,35
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m2	20,13	1.953,744	39.328,87
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m2	0,00	1.621,420	0,00
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				1.289.461,04
		УКУПНО V:				6.934.775,10
	VI	ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	din.			0,00
	2	Хс ДТД	din.			0,00
	3	Босут	din.			500.000,00
	4	Северна Бачка	din.			0,00
	5	Макиш	din.			0,00
	6	Галовица	din.			0,00
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	din.			0,00
	2	Хс ДТД	din.			8.000.000,00
	3	Босут	din.			121.665,68
	4	Северна Бачка	din.			0,00
	5	Макиш	din.			0,00
	6	Галовица	din.			0,00
		УКУПНО VI:				8.621.665,68
		УКУПНО (I- VI):				257.429.809,88
		ПДВ:				48.365.783,25
		УКУПНО СА ПОРЕЗОМ:				305.795.593,13
		Инвеститорски трошкови:				15.289.779,65
		СВЕ УКУПНО:				321.085.372,78

Прилог бр.4.

Табеларни преглед трошкова одбране од поплава и леда на подручју Војводине у 2012.години

Ред. Број	Водопривредно предузеће	Трошкови одбране од леда (02.02. - 02.03.) (дин)	Трошкови одбране од поплава (16.04. - 23.04.) (дин)	Трошкови одбране од поплава (24.05. - 29.05.) (дин)	УКУПНА ВРЕДНОСТ (дин)
1	"Западна Бачка" Сомбор	562.797,47			562.797,47
2	"Дунав" Бачка Паланка	510.407,14			510.407,14
3	"Шајкашка" Нови Сад	571.214,92			571.214,92
4	"Горњи Банат" Кикинда	428.753,84			428.753,84
5	"Средњи Банат" Зрењанин	1.003.750,46			1.003.750,46
6	"Јужни Банат" Вршац	540.959,44		361.825,93	902.785,37
7	"Тамиш-Дунав" Панчево	322.317,38			322.317,38
8	ЈВП "Воде Војводине" Н. Сад	314.355,52			314.355,52
9	"Ушће" Бела Црква	192.456,65	113.760,22	74.065,71	380.282,58
10	"Галовица" Земун	563.150,08			563.150,08
11	"Сава" Сремска Митровица	707.708,55			707.708,55
12	"Сава" Шабац	302.763,96			302.763,96
13	"Хидросрем" Ср. Митровица	174.149,12			174.149,12
14	"Дунав и Тиса" Сомбор	341.581,21			341.581,21
15	"Шидина" Шид	184.113,61			184.113,61
	УКУПНО:	**6.720.479,35**	**113.760,22**	**435.891,64**	**7.270.131,21**

Прилог бр. 5.

РЕГУЛАЦИОНО-САНАЦИОНИ РАДОВИ 2012. ГОДИНА

Ред. бр.	Река Сектор/деоница	Стационажа локације слабог места	Објекат	Вредност радова I-V (дин)	Вредност радова V-XII (дин)	Укупна вредност радова
"ДУНАВ И ТИСА" СОМБОР						
1	Д.10.4.2. Канал хс ДТД Десни насип уз Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од ушћа у Дунав до преводнице Н.Сад	д.о. 3+820 -3+256,23	Санација обалоутврде у Новом Саду, на десној обали Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од км 3+820 до км 3+256,23 на више локалитета (између кота 76.60мнм и 73.20мнм). Обалоутврда је изграђена од бетонских плоча које су оштећене, подлога од шљунка је испрана.	1.843.001	19.711.859	21.554.860
"РЕГУЛАЦИЈЕ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА						
2	Д.10.4.2. Канал хс ДТД Десни насип уз Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од ушћа у Дунав до преводнице Н.Сад	д.о. 1+215,59 - 2+159,36	Санација обалоутврде у Новом Саду, на десној обали Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од км 1+215.59 до км 2+159 на више локалитета (санација горње и доње косине). Обалоутврда је изграђена од бетонских блокова и плоча које су оштећене, а подлога је еродирана.	1.776.712	20.771.539	22.548.252
ВДП "СРЕДЊИ БАНАТ" ЗРЕЊАНИН						
3	Д.20.4. и Д.20.5. Тамиш од Држ.граница до Сечња	ркм 103+000 - 117+000	Уређење коридора на Тамишу.		8.425.189	8.425.189
			УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2012:	**3.619.713**	**48.908.587**	**52.528.300**

Прилог бр. 6.

РАДОВИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АПВ - НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДНОГ ДОБРА, ИСПУШТЕНУ ВОДУ И ОСТАЛИХ ПРИПАДАЈУЋИХ НАКНАДА

	Уговорени и изведени радови у 2012.	планирани радови	реализовано у 2012.
I			
1	**Изградња водопривредних регионалних система - изградња-наставак Бачка (ХсДТД) и Банат:** НАПОМЕНА: Уговори са Фондом за капитална улагања АПВ - преузето плаћање Протоколима бр. 532/2012 од 08.06.2012., бр. I-18/742 од 28.06.2012. и 757/2012 од 27.11.2012.	50.000.000	16.018.356
2	**Инвестиционо одржавање водопривредних регионалних система и малих брана**	28.000.000	26.296.223
3	**Реконструкција шумско-заштитног појаса у водопривреди**	3.110.000	2.948.538
4	**Регулационо-санациони радови**	66.000.000	52.528.300
	УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО у 2012:	**147.110.000**	**97.791.417**

Прилог бр. 7.

РАДОВИ који су реализовани из кредита СВЕТСКЕ БАНКЕ

	Уговорени и изведени радови у 2012.г.	уговорена вредност радова	реализовано до краја 2012.
I	**Рехабилитација заштитних водних објеката**		
1	Реконструкција насипа на левој обали Тисе од км 10+400 до км 29+546 реализација 61%	676.920.017	410.806.243
2	Санација обалоутврда на десној обали Тисе, деоница 1 (од км 36+360 до км 35+530) и деоница 2 (од км 34+029 до км 33+349) реализација 92%	321.082.363	295.768.110
3	Санација обалоутврда на десној обали Тисе, деоница 3 (од км 25+915 до км 25+375) и деоница 2 (од км21+682 до км 21+238) реализација 35%	226.976.521	80.055.189
	Укупно заштитни водни објекти:	**1.224.978.901**	**786.629.541**
	УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО до 31.08.2012:		**786.629.541**

РАДОВИ који су реализовани ПРЕКО ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Ред. Бр	НАЗИВ КАПИТАЛНОГ УЛАГАЊА	Износ са ПДВ УГОВОРЕНО	Реализација 2009-2011.	Преузето плаћање Протоколом из средстава Фонда за воде АПВ	Укупна реализација до краја 2012.
	УГОВОРИ ИЗ 2009. ГОД.				
1	Коначна санација тамишких насипа, од Сечња до државне границе, лева обала од км 104+350 до км 120+375, десна обала од км 95+500 до км 113+175	437.086.659	433.830.483	2.281.264	436.111.747
2	Санација левообалног дунавског насипа у зони Новог Сада (Јужни Телеп) од км 44+250 до км 45+101	30.825.199	27.089.319	2.974.485	30.063.804
3	Реконструкција одбрамбене линије за заштиту Новог Сада од великих вода Дунава - десна обала канала ДТД Савино Село - Нови Сад, од км 0+000 до км 4+171	98.915.728	66.985.586	10.762.608	77.748.194
	УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО до краја 2012:	**566.827.586**	**527.905.389**	**16.018.356**	**543.923.745**